



Ministerio de Infraestructura y Transporte

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESMALEZAMIENTO DE 225.000 METROS CUADRADOS EN FRANJA OESTE DEL PREDIO UBICADO AL NOR-ESTE DEL ÁREA OPERATIVA (EX CAMPO AGRICULTURA).

Objeto: El presente pliego de especificaciones particulares tiene por objeto establecer las condiciones para el desmalezamiento de una franja de 150 metros de oeste a este por 1.500 metros de sur a norte, aproximadamente 225.000 metros cuadrados, ubicada al oeste del predio conocido como ex campo de agricultura.

Conocimiento de la obra: La presentación de una propuesta significará que, quien la realiza, conoce los tipos de trabajo que se ejecutarán, las condiciones, características propias y su desarrollo, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente pliego y las acepta de conformidad y que se ha basado en todo ello para formular la oferta.

De las tareas a realizar: La metodología del trabajo será coordinada con personal a cargo de los servicios del AIR en sectores operativos. La misma consistirá en la extracción de cortaderas u otros arbustos que se encuentren en el predio a intervenir, tarea a realizar con pala frontal u otro equipo de características similares. Los excedentes deberán trasladarse, a fin de realizar un cordón paralelo a la pista, en el lateral este a 150 mts. del cerco perimetral.

Se deberá tirar tierra sobre el excedente para evitar que vuele material una vez que se encuentre seco.

Una vez extraídas las cortaderas y todo arbusto que se encuentre en el predio se deberá pasar un rastrón con el objeto de emprolijar o alizar los desperfectos del suelo producto de las raíces que pudiesen permanecer. Servirá asimismo el paso del rastrón para desarmar hormigueros existentes u otras formaciones similares.



Ministerio de Infraestructura y Transporte

Por último se procederá a pasar una desmalezadora, preferentemente de 3 mts. de ancho, para dejar la totalidad del predio en correctas condiciones.

La altura del pasto así como la totalidad de las tareas serán acordadas previamente con la inspección a cargo del personal encargado de los servicios en áreas operativas.

De los equipos y herramientas a utilizar: El desmalezamiento del espacio descripto se deberá realizar con desbrozadoras, tractores con desmalezadoras de acuerdo a los requerimientos del espacio a intervenir (3 mts. de ancho de corte), pala frontal, rastrón y demás equipos que el oferente considere apropiados, dejando a criterio de la inspección los mismos así como también la altura del corte de acuerdo a la característica que ofrezca el terreno a desmalezar.

Plan de trabajo: La propuesta deberá detallar un plan de trabajo donde figure:

Equipos y herramientas a utilizar.

Cantidad de operarios.

Horas diarias de trabajo.

El aeropuerto se reserva el derecho de requerir al contratista, modificaciones, ampliaciones, o aclaraciones del plan de trabajo, ya sea antes o después de la adjudicación.

Visita de obra: Será obligatorio para el oferente visitar el lugar de trabajo, pudiendo realizar la visita de 08:00 hs. a 18:00 hs. previa coordinación con personal a cargo de los servicios en áreas operativas. Recorrerlo en su totalidad a fin de interiorizarse totalmente de las áreas en que se efectuará el trabajo, para tener una idea exacta al momento de presupuestar.

Tiempo de ejecución: El tiempo estipulado para la realización de las tareas detalladas será de 20 días a partir de la recepción, por parte del oferente, de la orden de provisión del servicio.

Personal responsable: El contratista estará representado por una persona idónea y con experiencia.