

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 2

Por medio de la presente se notifican las aclaraciones y/o modificaciones correspondientes a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la Obra: **"PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLE AYACUCHO ENTRE AVENIDA BLAS PARERA Y J. R. VIÑAS". LOCALIDAD: SANTA FE – DEPARTAMENTO: LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE**, aprobada por Resolución Ministerial N° 469 de fecha 13 de junio de 2016.

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SIN CONSULTA

Se adjunta a la presente el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, 27 de junio de 2016.-



Ing. OMAR SAAB
SUBSECRETARIO DE AUDITORIA Y CONTROL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE
PROVINCIA DE SANTA FE



**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO DE LA OBRA**

"PAVIMENTACIÓN, DESAGÜES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

CALLE AYACUCHO entre Avda BLAS PARERA y J.R. VIÑAS".

Localidad SANTA FE- Departamento LA CAPITAL

Mes base:

Plazo de Ejecución (meses): 12 MESES

ITEM N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario \$/Un.	Precio Total \$	Incidencia % s/Obra Total
A RUBRO OBRAS VIALES.-						
1	Corrimientos, liberación de traza.-	Gl	1,00			
2	Remoción de pavimentos rígidos y flexibles y/o cordones cuneta de hormigon.-	m2	250,00			
3	Sub-base de suelo arena cemento con incorporación de material reciclado, de 15 cm de espesor.-	m2	12.000,00			
4	Movimiento de suelo. Incluye traslado de suelo y materiales sobrantes.-	m2	12.000,00			
5	Pavimento de hormigón de 15 cm de espesor.-	m2	11.450,00			
6	Cordones de HºAº rectos y/o curvos.-	ml	2.100,00			
7	Vados (Rampas especiales). Incluye obras accesorias en veredas.-	Unidad	43,00			
8	Señales verticales para nomenclaturas.-	Unidad	12,00			
9	Regularización de veredas y desagües pluviales domiciliarios.-	Gl	1,00			
SUB TOTAL RUBRO OBRAS VIALES					\$ -	
B RUBRO OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES.-						
10	Provisión, acarreo y colocación de caños de HºAº de 0,50 m de diámetro. (Incluye excavación, provisión y colocación de geotextil, tapada, compactación con provisión de suelo si fuera necesario).-	ml	225,00			
11	Provisión, acarreo y colocación de caños de HºAº de 0,60 m de diámetro. (Incluye excavación, provisión y colocación de geotextil, tapada, compactación con provisión de suelo si fuera necesario).-	ml	104,00			
12	Provisión, acarreo y colocación de caños de HºAº de 0,80 m de diámetro. (Incluye excavación, provisión y colocación de geotextil, tapada, compactación con provisión de suelo si fuera necesario).-	ml	170,00			
13	Provisión, acarreo y colocación de caños de HºAº de 1,00 m de diámetro. (Incluye excavación, provisión y colocación de geotextil, tapada, compactación con provisión de suelo si fuera necesario).-	ml	53,00			
14	Conducto rectangular simple vano, de HºAº in situ (H-21), con dimensiones: (b:2,40m; h: 1,80m). Base de Hº H-8 y espesor mínimo 0,10 m.-	ml	820,00			
15	Ejecución de boca de registro de HºAº para conducto circular.-	Unidad	6,00			
16	Ejecución de boca de registro de HºAº para conducto rectangular.-	Unidad	7,00			
17	Ejecución de tronera de HºAº altura H=variable, sobre conducto.-	Unidad	1,00			
18	Bocas de tormenta de un tramo completas.-	Unidad	38,00			
19	Cámaras de HºAº para captación de cunetas.-	Unidad	38,00			
20	Muro cabezal de HºAº (E: 0,15m) para conducto rectangular de HºAº.-	Unidad	1,00			
SUB TOTAL RUBRO OBRAS DE DESAGÜES PLUVIALES					\$ -	
Total - Son pesos:					\$ 44.151.833,50	

Ing. OMAR SAAB
SUBSECRETARIO DE AUDITORIA Y CONTROL
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE
PROVINCIA DE SANTA FE