

Provincia de Santa Fe
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos
y Medio Ambiente

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE
ACUEDUCTO VILLA MINETTI - EL NOCHERO

PLANILLA DE LA OFERTA

PLAZO DE OBRA:

8 (ocho) meses

Mes base de referencia:

	RUBRO	Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Inc.
A TRAMO: VILLA MINETTI - Km. 421						
1	MOVIMIENTO DE SUELOS					
1.1	Excavación de zanjas para colocación de cañerías	m³	22.670,00			
1.2	Tapada final de cañerías	m³	22.225,00			
	Total Movimiento de Suelo					
2	OBRAS DE CONDUCCIONES					
2.1	Colocación de cañerías PEAD clase 6					
2.1.1	Ø 200 - C6, Para cañería troncal	m	14.179,00			
2.1.2	Hormigón armado tipo H-13 para anclaje de conductos	m³	11,00			
2.2	Elementos de control y seccionamiento					
2.2.1	Colocación válvula de aire triple efecto DN 50mm. con conexión.	Un.	16,00			
2.2.2	Colocación válvula de desagües DN 80mm. con conexión.	Un.	16,00			
2.2.3	Provisión y colocación válvula de seccionamiento DN 200mm. sobre cañería troncal	Un.	3,00			
2.2.4	Ramal futura derivación - Incluye provisión y colocación válvula mariposa DN 200mm.	Un.	1,00			
2.2.5	Hormigón armado tipo H-21 para cámara de válvulas y derivaciones	m³	70,00			
2.3	Cruces Especiales					
2.3.1	En túnel Ø 200 - Cruce FFCC en cañería troncal	m	12,00			
2.3.2	En túnel Ø 200 - Cruce Ruta Prov. en cañería troncal	m	20,00			
	Total Conducciones					
3	ESTACIÓN DE BOMBEO - PROVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS					
3.1	Electrobombas Estación de Bombeo Villa Minetti (Q=23 lt/s, H=60m).	Un.	2,00			
3.2	Manifold de aspiración de bombas (Incluye accesorios, valvulas, piezas especiales).	Gl.	1,00			
3.3	Manifold de impulsión de bombas (Incluye accesorios, valvulas, piezas especiales).	Gl.	1,00			
3.4	Provisión y colocación de Caudalímetro electromagnetico DN 85mm. Incluye sensores de nivel.	Un.	1,00			
3.5	Puente grua (Capacidad 0,25 tn)	Un.	1,00			
3.6	Casa bomba, obra civil sobre cámara seca	m²	30,00			
3.7	Hormigón armado tipo H-21 para cámara seca en estación de bombeo y cámaras en predio estación	m³	12,00			
3.8	Hormigón de limpieza tipo H-8 para cámara seca en estación de bombeo y cámaras en predio estación	m³	2,00			
3.9	Cerco perimetral con portón - Villa Minetti	m	160,00			



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos
y Medio Ambiente

M.A.S.P.y M.A. - MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

ACUEDUCTO VILLA MINETTI - EL NOCHERO

PLANILLA DE LA OFERTA

PLAZO DE OBRA:

8 (ocho) meses

Mes base de referencia:

RUBRO		Un	Cant	Precio Unitario	Precio Total	Inc.
	<i>Total Obra de Toma y Estación de bombeo</i>					
4	PROVISIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA					
4.1	Provisión del Sistema de Energía Eléctrica	Gl.	1,00			
	<i>Total Provisión del Sistema de Energía Eléctrica</i>					
5	OTROS COSTOS					
5.1	Mensura y subdivisión	Gl	1,00			
5.2	Movilidad para la Inspección	km.	34.720,00			
5.3	Movillización de Obras	Gl	1,00			
	<i>Total Otros Costos</i>					
	MONTO TOTAL ETAPA "A": TRAMO VILLA MINETTI - KM. 421				\$%