



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N°31S
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93
y Acceso al Cementerio de Berabevú

COMPUTOS METRICOS



Designacion de las obras	N°	Dimensiones					U	Cantidades	
								Parcial	Total
ITEM N° 34 Riego de imprimación con emulsión asfáltica Tipo CRL a razón de 0,008m3/m2, sobre Base de estabilizado Granular cementado s/Item 32							Imprevisto 5%	m3 712.27	
							Total item 33	m3	14956.00
							m2 78056.00		
ITEM N° 35 Subrasante mejorada con cal. Incluye materiales y transportes a)En,Tr.:Paraje 4 Esquinas- Prog.6+053. b)En variante,Tr.:Prog.6+053- Prog.8+762(R.P.N° 93). c)En rama salida a R.P.N° 31S desde Acceso a Berabevú y rama acceso a Berabevú d)En enlace c/R.P.N°93 e)En enlace c/camino a Hansen							Total item 34	m2	78056.00
		6053.00	m x	8.60	m x	0.30 m	m3 15616.74		
		2709.00	m x	8.60	m	0.30 m	m3 6989.22		
ITEM N° 36 Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente.Espesor=5cm. a)En,Tr.:Paraje 4 Esquinas- Prog.6+053. b)En variante,Tr.:Prog.6+053- Prog.8+762(R.P.N° 93). c)En rama salida a R.P.N° 31S desde Acceso a Berabevú y rama acceso a Berabevú d)En enlace c/R.P.N°93 e)En enlace c/camino a Hansen f)En acceso a cementerio Berabevú							m3 585.05		
							m3 1647.92		
							m3 83.17		
							m3 24922.10		
ITEM N° 37 Riego de imprimación reforzada,con emulsión asfáltica Tipo CRL a razón de 0,0015 m3/m2, sobre: a) En acceso a cementerio Berabevú							Imprevisto 5%	m3 1247.90	
							Total item 35	m3	26170.00
							m2 44792.20		
ITEM N° 38 Riego de imprimación reforzada,con emulsión asfáltica Tipo CRL a razón de 0,0015 m3/m2, sobre: a) En acceso a cementerio Berabevú							m2 20046.60		
							m2 1653.00		
							m2 4656.00		
							m2 235.00		
ITEM N° 39 Riego de imprimación reforzada,con emulsión asfáltica Tipo CRL a razón de 0,0015 m3/m2, sobre: a) En acceso a cementerio Berabevú							m2 11100.00		
							m2 82482.80		
							Imprevisto 5%	m2 4127.20	
							Total item 36	m2	86610.00
ITEM N° 40 Riego de imprimación reforzada,con emulsión asfáltica Tipo CRL a razón de 0,0015 m3/m2, sobre: a) En acceso a cementerio Berabevú									
							m2 9600.00		
							Imprevisto 5%	m2 480.00	
							Total item 37	m2	10080.00



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N°31S
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93
y Acceso al Cementerio de Berabevú



COMPUTOS METRICOS

Designacion de las obras	N°	Dimensiones		U	Cantidades	
					Parcial	Total
ITEM N° 38 Riegos de liga con emulsión asfáltica Tipo CRR1, a razón de 0.0005m3/m2, bajo: a) Base de concreto asfáltico en caliente b) Carpeta de concreto asf. en caliente		71513.68 m2		m2	71513.68	
					82482.80	
					153996.48	
					7700.52	
			Imprevisto 5%	m2		
			Total item 38	m2		161697.00
ITEM N° 39 Baranda metálica zincada para defensa. Incluye mat. y transportes a) En, Tr.: Paraje 4 Esquinas- Prog. 6+053. b) En acceso a cementerio Berabevú c) En columnas de iluminación		1423.00 m x 2.00		m	2846.00	
					500.00	
					640.08	
					3986.08	
					79.92	
			Imprevisto 5%	m		
			Total item 39	m		4066.00
ITEM N° 40 Paso a nivel ferroviario				GI	1.00	
ITEM N° 41 Puente sobre Cañada de las Totoras				GI	1.00	
ITEM N° 42 EJECUCIÓN MENSURAS PARCELAS AFECTADAS POR LA OBRA				GI	1.00	
			Total item 42	GI		1.00