



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



LICITACION PÚBLICA N° 17/2019 – EXPEDIENTE 16108-0002794-8

OBRA: Autopista AP01 - Brigadier Gral. E. López

TRAMO: Rosario - Santa Fe, Prog: 151+470. Intercambiador Acceso a Santo Tomé.

**CIRCULAR ACLARATORIA N°1**

Se emite la siguiente Circular aclaratoria:

- 1) La Especificación Técnica Particular "2.CONSERVACION", Folios N° 58 y N°59 QUEDA REEMPLAZADA EN SU TOTALIDAD por el ARTICULO N° 29 "PLAZO DE GARANTÍA", Folio N° 35, y el ARTICULO N° 41 "CONSERVACIÓN", Folios N° 40,41,42 43 y 44, del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
- 2) Para la ejecución del Riego de Liga; Riego de Curado y; Bases y Carpetas de Concreto Asfáltico en Caliente, Especificaciones Técnicas Particulares de los Folios N° 70, 71 y 72, Rigen los pliegos de especificaciones técnicas generales de la Dirección Nacional de Vialidad 2017, en lugar del Pliego de Especificaciones técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad 1998.
- 3) En los Folios N° 15 y N°16 correspondiente al DETALLE DE LA PROPUESTA, donde dice: "...

ITEM N° 34 TRASLADO Y PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA	m	252.00			
ITEM N° 35 TRASLADO LINEA DE MEDIA TENSIÓN 13.2 Kv	m	15.80			
ITEM N° 36 TRASLADO LINEA DE BAJA TENSIÓN	m	475.00			

..."



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



Debe decir:

ITEM N° 34 TRASLADO Y PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA	GI	1			
ITEM N° 35 TRASLADO LINEA DE MEDIA TENSIÓN 13.2 Kv	GI	1			
ITEM N° 36 TRASLADO LINEA DE BAJA TENSIÓN	GI	1			

4) En los Folios N°51 y N°52, correspondiente al COMPUTO METRICO donde dice:

“ ...

<b>ITEM N° 34</b> TRASLADO Y PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA <i>Incluye materiales y transporte.</i>	s/cálculo auxiliar		m	240.00	
	Imprevisto	5%	m	12.00	
			m		252.00
<b>ITEM N° 35</b> TRASLADO LINEA DE MEDIA TENSIÓN 13.2 Kv <i>Incluye materiales y transporte.</i>	s/cálculo auxiliar		m	15.00	
	Imprevisto ≈	5%	m	0.80	
			m		15.80
<b>ITEM N° 36</b> TRASLADO LINEA DE BAJA TENSIÓN <i>Incluye materiales y transporte.</i>	s/cálculo auxiliar		m	452.00	
	Imprevisto ≈	5%	m	23.00	
			m		475.00

...”



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



Debe decir:

<b>ITEM N° 34</b> <b>TRASLADO Y PROTECCIÓN DE FIBRA ÓPTICA</b> Incluye materiales y transporte.	s/cálculo auxiliar	GI	1	
		GI		1
<b>ITEM N° 35</b> <b>TRASLADO LINEA DE MEDIA TENSIÓN 13.2 Kv</b> Incluye materiales y transporte.	s/cálculo auxiliar	GI	1	
		GI		1
<b>ITEM N° 36</b> <b>TRASLADO LINEA DE BAJA TENSIÓN</b> Incluye materiales y transporte.	s/cálculo auxiliar	GI	1	
		GI		1

5) En el Folio N° 16 correspondiente al DETALLE DE LA PROPUESTA, donde dice:

"...."

<b>ITEM N° 46</b> <b>COLUMNA ILUMINACIÓN. Altura 8,00 m - Brazo 2,50 m - 250 W</b>	U	68.00		
---	---	-------	--	--

Debe decir:

<b>ITEM N° 46</b> <b>COLUMNA ILUMINACIÓN. Altura 12,00 m - Brazo 2,50 m - 250 W</b>	U	68.00		
--	---	-------	--	--

6) En el Folio N° 53 correspondiente al COMPUTO METRICO, donde dice:

"...."

<b>ITEM N° 46</b> <b>COLUMNA ILUMINACIÓN. Altura 8,00 m - Brazo 2,50 m - 250 W</b> Incluye materiales y transporte.	s/cálculo auxiliar		U	68.00	
	Imprevisto	0%	U	0.00	
			U		68.00



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



Debe decir:

ITEM N° 46 COLUMNA ILUMINACIÓN. Altura 12,00 m - Brazo 2,50 m - 250 W Incluye materiales y transporte.	s/cálculo auxiliar Imprevisto	U	68.00	
		U	0.00	
		U		68.00

Santa Fe, 05 de Junio de 2019

*[Handwritten signature]*  
 Dno S. Batello  
 Ing. Civil

*[Handwritten signature]*  
 ING. en REC. HIDRÓCOS CARLOS A. CIAM  
 Director  
 Dirección de Estudios y Proyectos  
 D.P.V.

