PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO I

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ
Cómputo y Presupuesto Oficial Indicativo

" MEJORAMIENTO DE BARRIOS IRIONDO, VILLA LIBERTAD Y SANTO TOMÁS DE AQUINO" - CIUDAD DE SANTO TOMÉ

PLANILLA DE COTIZACIÓN - PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	$ UNITARIO	$ SUBITEM	TOTAL ITEM	% SUBITEM	% ITEM
A	**Tareas preliminares**							
A.1	**Obrador, Cartel de Obra y Cerco**					**$ 280.000,00**		**0,3171%**
A.1.1	Obrador, Cartel de Obra y Cerco	gl	1,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00		0,3171%	
B	**Obras especificas**							
B.1	**Sistema de Abastecimiento de Agua Potable**					**$ 616.045,81**		**0,6978%**
B1.1	Provisión y colocación de medidor.	U	701,00	$ 878,81	$ 616.045,81		0,6978%	
B.2	**Sistema de Desagües Cloacales**					**$ 12.031.202,08**		**13,6274%**
B.2.1	**Cañerías**							
B.2.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	14.326,20	$ 232,76	$ 3.334.566,31		3,7770%	
B.2.1.2	Tapado y compactación de zanja.	m3	14.326,20	$ 220,03	$ 3.152.193,79		3,5704%	
B.2.1.3	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm clase 4	m	7.650,00	$ 308,77	$ 2.362.090,50		2,6755%	
B.2.1.4	Prov. y coloc. cañerías PVC 250 mm clase 4	m	1.390,00	$ 552,03	$ 767.321,70		0,8691%	
B.2.1.5	Prov. y coloc. cañerías PVC 315 mm clase 4	m	100,00	$ 781,87	$ 78.187,00		0,0886%	
B.2.2	**Bocas de Registro**							
B.2.2.1	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	51,00	$ 31.027,51	$ 1.582.402,98		1,7923%	
B.2.2.2	Ejecución de boca de registro en calzada h mayor 2,50 m	U	18,00	$ 41.913,32	$ 754.439,81		0,8545%	
B.3	**Conexiones domiciliarias de cloaca a red**					**$ 2.054.105,00**		**2,3266%**
B.3.1	**Conexión cloacal**							
B.3.1.1	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal corta	U	323,00	$ 2.169,10	$ 700.619,30		0,7936%	
B.3.1.2	Ejecución de conexión domiciliaria cloacal larga	U	378,00	$ 3.580,65	$ 1.353.485,70		1,5331%	
B.4	**Sistema de Desagües Pluviales**					**$ 31.583.964,90**		**35,7742%**
B.4.1	**Cordón cuneta**							
B.4.1.1	Ejecución de base para cordón cuneta, compactado de sub rasante	m2	12.900,00	$ 62,20	$ 802.380,00		0,9088%	
B.4.1.2	Ejecución de base para cordón cuneta suelo cal 4%	m2	12.900,00	$ 108,00	$ 1.393.200,00		1,5780%	
B.4.1.3	Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,75 m H25	m	17.200,00	$ 812,00	$ 13.966.400,00		15,8193%	
B.4.2	**Badén**							
B.4.2.1	Ejecución de base para badén, comapactado de sub rasante	m2	4.516,30	$ 64,60	$ 291.752,98		0,3305%	
B.4.2.2	Ejecución de base para badén, suelo cal 4%	m2	4.516,30	$ 112,00	$ 505.825,60		0,5729%	
B.4.2.3	Ejecución de Badén de hormigón H25	m2	4.516,30	$ 548,00	$ 2.474.932,40		2,8033%	
B.4.3	**Alcantarillas**							
B.4.3.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	182,00	$ 232,76	$ 42.362,32		0,0480%	
B.4.3.2	Tapado y compactación de zanja.	m3	164,00	$ 220,03	$ 36.084,92		0,0409%	
B.4.3.3	Prov. y coloca. de caños de 400 mm	m	140,00	$ 1.085,47	$ 151.965,80		0,1721%	
B.4.4	**Desagüe pluvial por conducto**							
B.4.4.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	9.267,00	$ 232,76	$ 2.156.986,92		2,4432%	
B.4.4.2	Tapado y compactación de zanja.	m3	7.636,00	$ 220,03	$ 1.680.149,08		1,9031%	
B.4.4.3	Prov. y coloc. de caños de 600 mm	m	1.467,00	$ 1.858,92	$ 2.727.035,64		3,0888%	
B.4.4.4	Prov. y coloc. de caños de 800 mm	m	840,00	$ 2.816,05	$ 2.365.482,00		2,6793%	
B.4.4.5	Prov. y coloc. de caños de 1000 mm	m	509,00	$ 3.350,26	$ 1.705.282,34		1,9315%	
B.4.5	**Cámaras de Inspección y Sumideros**							
B.4.5.1	Ejecución Cámaras de Inspección con sumidero HºAº	U	29,00	$ 30.183,33	$ 875.316,44		0,9914%	
B.4.5.2	Ejecución de cámara de captación con sumidero de mampostería de ladrillo	U	14,00	$ 29.200,60	$ 408.808,46		0,4630%	

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO I

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

" MEJORAMIENTO DE BARRIOS IRIONDO, VILLA LIBERTAD Y SANTO TOMÁS DE AQUINO" - CIUDAD DE SANTO TOMÉ

PLANILLA DE COTIZACIÓN - PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	$ UNITARIO	$ SUBITEM	TOTAL ITEM	% SUBITEM	% ITEM
B.5	**Red Vial**					**$ 15.650.404,00**		**17,7268%**
B.5.1	**Tareas previas**							
B.5.1.1	Preparación de terreno	ha	5,24	$ 149.600,00	$ 783.904,00		0,8879%	
B.5.1.2	Compactación de subrasante	m2	53.000,00	$ 84,20	$ 4.462.600,00		5,0547%	
B.5.2	**Calzadas**							
B.5.2.1	Suelo cal	m2	53.000,00	$ 94,80	$ 5.024.400,00		5,6910%	
B.5.2.2	Enripiado (estabilizado Granular 0 -20 , espesor 0,07m)	m2	53.000,00	$ 101,50	$ 5.379.500,00		6,0932%	
B.6	**Red Primaria de Media Tensión**					**$ 841.582,67**		**0,9532%**
B.6.1	**Estructura de sostén**							
B.6.1.1	Prov. y montaje de columna de H A	U	11,00	$ 58.709,33	$ 645.802,67		0,7315%	
B.6.2	**Conductores**							
B.6.2.1	Prov. y coloc. de cables aéreos preensamblados	m	1.000,00	$ 195,78	$ 195.780,00		0,2218%	
B.7	**Subestación Transformadora**					**$ 1.838.504,00**		**2,0824%**
B.7.1	**Estructura de sostén**							
B.7.1.1	Provisión y montaje de columnas o postes	U	4,00	$ 172.053,33	$ 688.213,33		0,7795%	
B.7.2	**Transformador**							
B.7.2.1	Provisión y montaje de transformador	U	4,00	$ 237.173,33	$ 948.693,33		1,0746%	
B.7.2.2	Repotenciación de transformador existente	U	1,00	$ 201.597,33	$ 201.597,33		0,2283%	
B.8	**Red Eléctrica y Alumbrado Público**					**$ 9.493.190,00**		**10,7527%**
B.8.1	**Estructura de sostén**							
B.8.1.1	Provisión y montaje de columna de H A	U	100,00	$ 15.121,00	$ 1.512.100,00		1,7127%	
B.8.1.2	Provisión y montaje de poste de eucalipto creosotado	U	150,00	$ 2.619,00	$ 392.850,00		0,4450%	
B.8.1.3	Provisión y montaje de columna metálica curva doble	U	236,00	$ 11.520,00	$ 2.718.720,00		3,0794%	
B.8.2	**Conductores**							
B.8.2.1	Provisión y colocación de cables aéreos preensamblados	m	13.000,00	$ 146,00	$ 1.898.000,00		2,1498%	
B.8.2.2	Tablero de Alumbrado Público	U	6,00	$ 21.333,33	$ 128.000,00		0,1450%	
B.8.3	**Luminarias**							
B.8.3.1	Provisión y colocación de luminaria Publica Led 100w - Modelo: SS100 - MACROLED	U	236,00	$ 8.270,00	$ 1.951.720,00		2,2107%	
B.8.3.2	Recambio de Luminarias existentes .Provisión y colocación de luminaria Publica Led 100w - Modelo: SS100 - MACROLED	U	98,00	$ 9.100,00	$ 891.800,00		1,0101%	
B.9	**Conexión Domiciliaria de electricidad a red**					**$ 857.600,00**		**0,9714%**
B.9.1	**Conexión eléctrica**							
B.9.1.1	Prov. y coloc. de pilares de acometida	U	120,00	$ 6.293,33	$ 755.200,00		0,8554%	
B.9.1.2	Provisión y colocación fusibles, medidor y conexión a red domiciliaria	U	120,00	$ 853,33	$ 102.400,00		0,1160%	
C	**Construcción NIDO (219 m2)**					**$ 2.342.169,41**		**2,6529%**
C.1	**Abastecimiento de agua potable**							
C.1.1	Conexión interna de agua potable	U	1,00	$ 2.216,79	$ 2.216,79		0,0025%	
C.2	**Cloacal a red**							
C.2.1	Conexión interna cloacal	U	1,00	$ 5.074,00	$ 5.074,00		0,0057%	
C.3	**Conexión de gas**							
C.3.1	Conexión interna de gas	U	1,00	$ 15.300,00	$ 15.300,00		0,0173%	
C.4	**Estructura resistente**							
C.4.1	Movimiento de suelos para fundaciones	m3	47,00	$ 292,76	$ 13.759,72		0,0156%	
C.4.2	Encadenado inferior H A Vigas de Fundación	m3	4,50	$ 4.413,47	$ 19.860,62		0,0225%	
C.4.3	Encadenado superior H A	m3	3,26	$ 4.413,47	$ 14.387,91		0,0163%	
C.4.4	Platea de H A	m3	32,25	$ 5.341,81	$ 172.273,37		0,1951%	
C.4.5	Losa H A	m3	0,84	$ 6.710,00	$ 5.636,40		0,0064%	
C.5	**Mampostería**							
C.5.1	Ladrillo hueco espesor 0,12	m2	178,45	$ 500,55	$ 89.323,15		0,1012%	
C.5.2	Ladrillo hueco portante espesor 0,18	m2	329,25	$ 646,70	$ 212.925,98		0,2412%	
C.6	**Cubierta y cielorraso**							
C.6.1	Chapa galvanizada con estructura metálica	m2	219,00	$ 826,96	$ 181.104,24		0,2051%	
C.6.2	Cielorraso aplicado a la cal	m2	5,60	$ 317,24	$ 1.776,54		0,0020%	
C.6.3	Cielorraso de placa de yeso armado	m2	205,00	$ 556,22	$ 114.025,10		0,1292%	

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO I

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

" MEJORAMIENTO DE BARRIOS IRIONDO, VILLA LIBERTAD Y SANTO TOMÁS DE AQUINO" - CIUDAD DE SANTO TOMÉ

PLANILLA DE COTIZACIÓN - PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	$ UNITARIO	$ SUBITEM	TOTAL ITEM	% SUBITEM	% ITEM
C.7	**Revoques y revestimientos**							
C.7.1	Exterior hidrófugo, grueso y fino.	m2	280,00	$ 321,65	$ 90.062,00		0,1020%	
C.7.2	Interior grueso y fino	m2	487,00	$ 218,54	$ 106.428,98		0,1205%	
C.7.3	Grueso bajo revestimiento	m2	142,50	$ 173,67	$ 24.747,98		0,0280%	
C.7.4	Cerámica esmaltada	m2	142,50	$ 470,41	$ 67.033,43		0,0759%	
C.8	**Pisos**							
C.8.1	Carpeta de cemento	m2	205,00	$ 137,91	$ 28.271,55		0,0320%	
C.8.2	Piso de cerámicos	m2	205,00	$ 476,59	$ 97.700,95		0,1107%	
C.8.3	Zócalo cerámico	ml	222,00	$ 127,24	$ 28.247,28		0,0320%	
C.8.4	Piso cemento rodillado	m2	190,00	$ 161,81	$ 30.743,90		0,0348%	
C.9	**Carpintería**							
C.9.1	Prov. y coloc. de puerta doble de aluminio anonizado P5	U	2,00	$ 9.319,70	$ 18.639,40		0,0211%	
C.9.2	Prov. y coloc. de puerta placa P2	U	8,00	$ 3.011,30	$ 24.090,40		0,0273%	
C.9.3	Prov. y coloc. de puerta placa P3	U	1,00	$ 3.764,13	$ 3.764,13		0,0043%	
C.9.4	Prov. y coloc. de puerta placa doble P4	U	1,00	$ 6.022,60	$ 6.022,60		0,0068%	
C.9.5	Prov. y coloc. de puerta placa box sanitario P1	U	5,00	$ 1.927,97	$ 9.639,84		0,0109%	
C.9.6	Prov. y coloc. de puerta gabinete de gas	U	1,00	$ 1.802,67	$ 1.802,67		0,0020%	
C.9.7	Prov. y coloc. de ventana de aluminio anonizado correditza V1	U	12,00	$ 5.043,31	$ 60.519,76		0,0685%	
C.9.8	Prov. y coloc. de ventana de aluminio anonizado abrir tipo banderola V2	U	7,00	$ 850,00	$ 5.950,00		0,0067%	
C.9.9	Prov. y coloc. de ventana de aluminio anonizado paño fijo V3	U	4,00	$ 4.951,09	$ 19.804,36		0,0224%	
C.9.10	Prov. y coloc. de ventana de aluminio anonizado correditza V4	U	1,00	$ 4.538,98	$ 4.538,98		0,0051%	
C.9.11	Prov. y coloc. de vidrios	m2	35,95	$ 458,83	$ 16.494,94		0,0187%	
C.10	**Instalación sanitaria**							
C.10.1	Distribución de agua fría	U	1,00	$ 24.695,01	$ 24.695,01		0,0280%	
C.10.2	Distribución agua caliente	U	1,00	$ 8.410,23	$ 8.410,23		0,0095%	
C.10.3	Desagües cloacales	U	1,00	$ 36.442,70	$ 36.442,70		0,0413%	
C.10.4	Prov. y coloc. de griferías	gl	1,00	$ 11.651,60	$ 11.651,60		0,0132%	
C.10.5	Prov. y coloc. de tanque de reserva	U	1,00	$ 7.870,11	$ 7.870,11		0,0089%	
C.10.6	Prov. y coloc. de inodoro	U	5,00	$ 5.237,40	$ 26.187,00		0,0297%	
C.10.7	Prov. y coloc. de mingitorio	U	2,00	$ 2.740,00	$ 5.480,00		0,0062%	
C.10.8	Prov. y coloc. de inodoro para discapacitados	U	1,00	$ 6.023,13	$ 6.023,13		0,0068%	
C.10.9	Prov. y coloc. de lavatorio	U	3,00	$ 2.642,20	$ 7.926,60		0,0090%	
C.10.10	Prov. y coloc. de lavatorio para discapacitados	U	1,00	$ 4.781,35	$ 4.781,35		0,0054%	
C.10.11	Prov. y coloc. de accesorios	gl	1,00	$ 9.465,00	$ 9.465,00		0,0107%	
C.11	**Instalación eléctrica**							
C.11.1	Provisión y colocación de bocas, cajas, cañerías, cable y llaves.	gl	1,00	$ 87.411,49	$ 87.411,49		0,0990%	
C.11.2	Provisión y colocación de Tableros Eléctricos Principal / Seccional	gl	1,00	$ 21.824,10	$ 21.824,10		0,0247%	
C.11.3	Provisión y colocación de luminarias	gl	1,00	$ 36.575,81	$ 36.575,81		0,0414%	
C.12	**Instalación de gas**							
C.12.1	Prov. y coloc. de cañerías y accesorios	Gl	1,00	$ 12.432,55	$ 12.432,55		0,0141%	
C.12.2	Prov. y coloc. de termotanque o calefón	U	2,00	$ 8.000,00	$ 16.000,00		0,0181%	
C.12.3	Prov. y coloc. de cocina	U	1,00	$ 7.550,00	$ 7.550,00		0,0086%	
C.12.4	Prov. y coloc. de estufa de tiro balanceado	U	8,00	$ 5.150,00	$ 41.200,00		0,0467%	
C.13	**Pintura**							
C.13.1	Látex exterior	m2	280,00	$ 166,51	$ 46.622,80		0,0528%	
C.13.2	Látex interior	m2	487,00	$ 135,78	$ 66.124,86		0,0749%	
C.13.3	Barniz ó esmalte sobre carpintería de madera	m2	49,00	$ 257,42	$ 12.613,58		0,0143%	
C.13.4	Esmalte sobre carpintería de chapa	m2	36,50	$ 298,65	$ 10.900,73		0,0123%	
C.13.5	Latex cielorraso	m2	205,00	$ 145,27	$ 29.780,35		0,0337%	
C.14	**Equipamiento Sede**							
C.14.1	Provisión y colocación mesada de cocina con bacha	ml	5,10	$ 1.620,00	$ 8.262,00		0,0094%	
C.14.2	Provisión y colocación de mueble bajo mesada	ml	5,10	$ 3.600,00	$ 18.360,00		0,0208%	
C.14.3	Provisión y colocación de pizarrón	U	2,00	$ 2.102,00	$ 4.204,00		0,0048%	
C.14.4	Provisión e instalación de ventiladores de techo	U	12,00	$ 2.810,00	$ 33.720,00		0,0382%	
C.14.5	Provisión e instalación de aire acondicionado	U	4,00	$ 20.500,00	$ 82.000,00		0,0929%	
C.14.6	Provisión e instalación de horno electrico	U	1,00	$ 15.500,00	$ 15.500,00		0,0176%	
C.15	**Estructura metálica**							
C.15.1	Provisión y colocacion de pergola metálica	m2	76,00	$ 1.463,88	$ 111.254,88		0,1260%	
C.16	**Hito carteleria**							
C.16.1	Muros ladrillo hueco portante esposor 0,18	m2	29,16	$ 646,70	$ 18.857,77		0,0214%	
C.16.2	Revoques grueso y fino	m2	29,16	$ 321,65	$ 9.379,31		0,0106%	
C.16.3	Zapata	m3	1,15	$ 2.613,65	$ 3.005,70		0,0034%	
C.17	**Varios**							
C.17.1	Limpieza general	gl	1,00	$ 7.489,80	$ 7.489,80		0,0085%	

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO I

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

" MEJORAMIENTO DE BARRIOS IRIONDO, VILLA LIBERTAD Y SANTO TOMÁS DE AQUINO" - CIUDAD DE SANTO TOMÉ

PLANILLA DE COTIZACIÓN - PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	$ UNITARIO	$ SUBITEM	TOTAL ITEM	% SUBITEM	% ITEM
D	**OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO**							
D.1	**Contenedores**					**$ 935.982,21**		**1,0602%**
D.1.1	Prov. y colocación de contenedores domiciliarios de residuos	U	701,00	$ 1.335,21	$ 935.982,21		1,0602%	
D.2	**Señalética urbana**					**$ 97.689,24**		**0,1106%**
D.2.1	**Nomencladores urbanos**							
D.2.1.1	Prov. y coloc. de indicadores de calles	U	44,00	$ 2.220,21	$ 97.689,24		0,1106%	
D.3	**Playón Polideportivo (327 m2)**					**$ 664.514,84**		**0,7527%**
D.3.1	**Ejecución de sub base y base**							
D.3.1.1	Excavación y compactación de subrasante	m3	36,00	$ 372,97	$ 13.426,92		0,0152%	
D.3.1.2	Ejecución de sub base	m2	464,00	$ 103,23	$ 47.898,72		0,0543%	
D.3.1.3	Suelo cal	m2	464,00	$ 94,80	$ 43.987,20		0,0498%	
D.3.2	**Superficie de terminación**							
D.3.2.1	Piso de Hormigón H-25 - Esp.: 15 cm	m2	362,00	$ 585,63	$ 211.998,06		0,2401%	
D.3.3	**Demarcación de canchas**							
D.3.3.1	Demarcación de canchas para basquet y voley	Gl	1,00	$ 2.500,00	$ 2.500,00		0,0028%	
D.3.4	**Iluminación**							
D.3.4.1	Provisión y montaje de columnas metálicas	U	4,00	$ 8.533,00	$ 34.132,00		0,0387%	
D.3.4.2	Provisión e instalación de conductor subterráneo	m	100,00	$ 120,00	$ 12.000,00		0,0136%	
D.3.4.3	Provisión e instalación de un tablero de comando	U	1,00	$ 21.333,33	$ 21.333,33		0,0242%	
D.3.4.4	Provisión y colocación de reflector led 240 W	U	4,00	$ 5.850,00	$ 23.400,00		0,0265%	
D.3.5	**Accesorios y cerco**							
D.3.5.1	Provisión y colocación de 2 arcos de papi-fútbol. Incluye ejecución de bases de HºAº	Gl	1,00	$ 10.548,55	$ 10.548,55		0,0119%	
D.3.5.2	Provisión de 2 columnas extraibles de vóley con su respectiva red / 2 aros básket Incluye	Gl	1,00	$ 38.129,00	$ 38.129,00		0,0432%	
D.3.5.3	Provisión y ejecución de bancos	U	4,00	$ 11.208,82	$ 44.835,28		0,0508%	
D.3.5.4	Provisión y ejecución de papeleros	U	2,00	$ 8.798,89	$ 17.597,78		0,0199%	
D.3.5.5	Provisión y ejecución de cerco perimetral y puertas de acceso	Gl	1,00	$ 142.128,00	$ 142.128,00		0,1610%	
D.3.5.6	Provisión y colocación de canilla de agua (con conex) en murete	U	1,00	$ 600,00	$ 600,00		0,0007%	
E	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**							
E.1	**Cañería de Impulsión Cloacas**					**$ 1.911.586,21**		**2,1652%**
E.1.1	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	2.886,35	$ 232,76	$ 671.826,83		0,7610%	
E.1.2	Tapado y compactación de zanja.	m3	2.886,35	$ 220,03	$ 635.083,59		0,7193%	
E.1.3	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm clase 6	ml	1.266,00	$ 355,09	$ 449.538,24		0,5092%	
E.1.2	**Bocas de Registro**							
E.1.2.1	Ejecución de boca de registro en calzada h menor 2,50 m	U	5,00	$ 31.027,51	$ 155.137,55		0,1757%	
E.2	**Estación de Bombeo Cloacal**					**$ 1.429.489,00**		**1,6191%**
E.2.1	**Estación Elevadora**							
D.14.1.10	Excavación en terreno de cualquier categoría	m3	35,25	$ 292,76	$ 10.319,79		0,0117%	
D.14.1.20	Cuba de Hº Aº con tratamiento hidrófugo	m3	12,60	$ 11.833,40	$ 149.100,84		0,1689%	
D.14.1.30	Provisión y montaje de bombas (incluye guías de izado)	U	2,00	$ 77.254,19	$ 154.508,37		0,1750%	
D.14.1.40	Alimentación e instalación eléctrica	Gl	1,00	$ 389.440,00	$ 389.440,00		0,4411%	
D.14.1.50	Lote de cañerías y accesorios de HºFº	Gl	1,00	$ 285.600,30	$ 285.600,30		0,3235%	
D.14.1.60	Provisión y montaje de tapas de chapa estampada	U	4,00	$ 11.946,67	$ 47.786,67		0,0541%	
D.14.1.70	Cámara de rejas y compuertas	Gl	1,00	$ 39.680,00	$ 39.680,00		0,0449%	
D.14.1.80	Cámara de válvulas	U	2,00	$ 48.960,00	$ 97.920,00		0,1109%	
D.14.1.90	Ventilación de la EE	Gl	1,00	$ 3.413,33	$ 3.413,33		0,0039%	
E.2.2	**Cañería de impulsión**							
D.14.2.10	Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría.	m3	5,00	$ 232,76	$ 1.163,80		0,0013%	
D.14.2.20	Tapado y compactación de zanja.	m3	5,00	$ 220,03	$ 1.100,15		0,0012%	
D.14.2.31	Prov. y coloc. cañerías PVC 160 mm	m	8,00	$ 355,09	$ 2.840,68		0,0032%	
E.2.3	**Casilla de comando y tratamiento predio**							
D.14.3.10	Construcción de casilla completa	Gl	1,00	$ 98.510,93	$ 98.510,93		0,1116%	
D.14.3.20	Provisión y colocación cerco perimetral y portón de acceso	ml	56,50	$ 1.262,02	$ 71.304,13		0,0808%	
D.14.3.30	Alimentación eléctrica con provisión y conexión farolas	Gl	1,00	$ 34.666,67	$ 34.666,67		0,0393%	
D.14.3.40	Ejecución de la parquización del predio	Gl	1,00	$ 16.000,00	$ 16.000,00		0,0181%	
D.14.3.50	Provisión e instalación de agua potable	Gl	1,00	$ 2.666,67	$ 2.666,67		0,0030%	
D.14.3.60	Construcción de veredas de acceso	Gl	1,00	$ 23.466,67	$ 23.466,67		0,0266%	

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO I

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

" MEJORAMIENTO DE BARRIOS IRIONDO, VILLA LIBERTAD Y SANTO TOMÁS DE AQUINO" - CIUDAD DE SANTO TOMÉ

PLANILLA DE COTIZACIÓN - PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	$ UNITARIO	$ SUBITEM	TOTAL ITEM	% SUBITEM	% ITEM
F	**Saneamiento de Pozos Ciegos**					**$ 235.946,67**		**0,2672%**
F.1	**Saneamiento de pozos**							
F.1.1	Ejecución del saneamiento y relleno de pozos ciegos	U	79,00	$ 2.986,67	$ 235.946,67		0,2672%	
G	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA - RED - CONEXIONES**							
G.1	**Obras complementarias de reparación Red Cloacales**					**$ 1.203.331,76**		**1,3630%**
G.1.1	Rotura y reparación de Hº Paviemnto	m2	55,00	$ 2.016,30	$ 110.896,50		0,1256%	
G.1.2	Reparación de mejorado petreo - 0,08m esp	m2	1.550,00	$ 304,37	$ 471.778,67		0,5344%	
G.1.3	Reparación de veredas, mosaicos, losas losetas	m2	570,00	$ 448,00	$ 255.360,00		0,2892%	
G.1.4	Reparación de vereda, de alisado de cementos reforzado	m2	795,00	$ 284,00	$ 225.780,00		0,2557%	
G.1.5	Cruces de pozos negros	U	61,00	$ 2.287,16	$ 139.516,60		0,1580%	
H	**HONORARIOS PROFESIONALES**					**$ 4.038.000,00**		**4,5737%**
H.1	Proyecto	Gl	1,00	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00		3,1148%	
H.2	Conducción Técnica	Gl	1,00	$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00		1,3026%	
H.3	Higiene y Seguridad de Obra	Gl	1,00	$ 138.000,00	$ 138.000,00		0,1563%	
I	**MOVILIDAD**					**$ 181.574,70**		**0,2057%**
I.1	Movilidad para Inspección de Obra	gl	1,00	$ 181.574,70	$ 181.574,70		0,2057%	
-	**COSTO TOTAL**					**$ 88.286.882,50**	**100,0000%**	**100,0000%**

La oferente deberá presentar su oferta económica completa (Cómputo y Presupuesto, Análisis de Precios, Plan de Trabajo y Curvas), en un todo de acuerdo a los apartados y anexos del presente pliego, en un CD o DVD que se adjuntará al sobre N°2, en formato Excel y en PDF.-

GASTOS GENERALES (20%):	**$ 17.657.376,50**
BENEFICIOS (10%):	**$ 8.828.688,25**
SUBTOTAL:	**$ 114.772.947,25**
IVA (21%):	**$ 24.102.318,92**
TOTAL:	**$ 138.875.266,18**

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO II

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

1- Los Oferentes deberán presentar su propio cómputo y presupuesto para la realización de la Oferta, considerando que el cómputo y presupuesto Oficial utilizado es meramente referencial e indicativo.
La planilla de Cómputo y Presupuesto propia del Oferente deberá tener el mismo formato que la presentada como OFICIAL. Si el Proponente lo considera necesario, podrá abrir un nuevo ítem denominado "Varios".
2- El cómputo y presupuesto discriminará el mínimo de ítems establecidos en la Planilla de Cómputo y Presupuesto Indicativo, incluyendo unidades de medidas, cantidades, costos unitarios, precios totales de los rubros, precios totales de los ítems y porcentajes de incidencias.

De acuerdo a la Resolución Nº438/10, ***la nueva estructura de cálculo del coeficiente resumen (R)*** *será la siguiente:*

- Costo Neto..... = 1,000
- Gastos Generales de la Empresa:.....% de 1,00 = ...
- Beneficios:.....% de 1,00 = ...

Sub-Total (a).....= ……

- **Impuesto a los Ingresos Brutos:..... % de (a) = ...**
- **Impuesto al Valor Agregado:..... % de (a) = ...**

Coeficiente Resumen (R).....= ..……..

3- Es obligatorio considerar la Alícuota del IVA vigente, que es de 21 %.

4- Integrará además en el Presupuesto, los Honorarios Profesionales por Proyectos Ejecutivos, Representación Técnica (a modo de Conducción Técnica) y la elaboración de los Planos y Planchetas "Conforme a Obra" y Honorarios por Seguridad e Higiene, etc., dejándose aclarado que se abonarán cuando se presenten a la Inspección dichos planos aprobados y liquidados por el Colegio respectivo.
La recepción provisoria se realizará con el 100% del presupuesto ejecutado.

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO III

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO" SANTO TOMÉ

BANDAS ADMISIBLES PARA CURVAS DE AVANCE FÍSICO



PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO IV

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS

1- El PRESUPUESTO OFICIAL INDICATIVO, asciende a: ***$ 138.875.266,18*** *(SON PESOS: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 18/100).*
2- En el Plazo de Obra de la presente licitación, se encuentra incluida la presentación ante este Organismo de los planos aprobados por la Municipalidad, debiendo estar incorporado en el PLAN DE TRABAJOS y en la Planilla de CÓMPUTO Y PRESUPUESTO, en un ítem especialmente determinado, sin cuyo cumplimiento no se hará efectivo el pago del mismo, como tampoco la Recepción Provisoria de la obra.
3- El PLAN DE TRABAJOS a efectuarse indicará: ítems, porcentajes de incidencia de los mismos, el avance porcentual mensual y acumulado.
4- Se confeccionarán dos PLANES DE TRABAJOS, uno con inicio en la primer quincena y otro con inicio en la segunda, de modo que según las circunstancias la Inspección pueda dar comienzo de obra a mitad de mes.
5- Además del Diagrama GANT se deberá presentar la Curva de Avance de Obra total coincidente dentro de la banda admisible determinada en el ANEXO III.
6- Los PLANES DE TRABAJOS serán firmados por el Representante Técnico.
7- PLAZO DE LA OBRA: 18 (DIECIOCHO) meses.

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO V

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

IMPORTANTE:
1-Todas las indicaciones serán corroboradas por la Secretaría de Estado el Hábitat de previo al inicio de la obra.
2- Las imágenes son orientativas, el material gráfico -en su forma final y en alta definición- será entregado a la adjudicataria por la Secretaría de Estado del Hábitat previo al inicio de la obra

1. CARTEL DE OBRA

Las dimensiones del cartel de obra serán aprox: 6,00 mts. x 3,00 mts.
El mismo será de impresión en lona vinílica, montado sobre chapa, y su estructura deberá ser la necesaria para soportar los esfuerzos provocados por el viento. Posteriormente será rotulado según diseño definitivo, el cual deberá ser aprobado por la inspección de obra. La contratista realizará el dimensionamiento de las columnas según sean las normas para colocación de cartelería de obra vigentes en la Ciudad de San Javier.
El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será provisto por la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la Secretaría de Comunicación Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s obra/s está a cargo del Coordinador de Comunicación Social de la Secretaría de Estado del Hábitat, Lic. Marcos Pellieri (Mail: prensahabitatsantafe@gmail.com–Cel.: 0341-156020073).
Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los gastos generales de la obra.
Su localización y posterior colocación se hará en un todo de acuerdo a las órdenes impartidas por la Inspección de obra.

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO VI

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA

Visto y estudiada la Licitación pública Nº....., referida a la Obra:
OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

La firma se presenta a la misma cotizando:

TOTAL: ……. $ …….

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado por la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT a nuestra firma.
Dejamos expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 120 días estipulado en el Pliego de Condiciones.

ACLARACIÓN:
Si por algún motivo o circunstancia el OFERENTE deseara hacer una mejora en su oferta, no se admitirá realizarla en una hoja por separado, siendo este Anexo, y donde abajo se detalla, el único lugar para efectuarla.

La EMPRESA ..... desea formular una mejora de la oferta en todos y cada uno de sus ítems, en un ..... %, quedando el monto final en
$ .....

Sello *Firma Responsable*

PROVINCIA DE SANTA FE
Secretaría de Estado del Hábitat

ANEXO VII

OBRA: "MEJORAMIENTO BARRIOS "IRIONDO", "VILLA LIBERTAD" y "SANTO TOMÁS DE AQUINO"
SANTO TOMÉ

ADJUDICACIÓN

La SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT adjudicará las obras mediante el siguiente procedimiento:

1. En el acto de apertura de la licitación se abrirán los sobres de la documentación presentada según lo dispuesto en el Pliego verificándose su contenido.

Se abrirá el sobre Nº1 y se controlará la ***Garantía por el 1 % del Presupuesto Oficial****.*

Los documentos a incorporar en los Sobre Nº1 y Nº2 están indicados en el Pliego Complementario de Bases y Condiciones - Capítulo III. Artículo 10. DE LA PRESENTACIÓN.

2. Se labrará un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

3. Las actuaciones serán giradas a estudio de una Comisión Interdisciplinaria de Evaluación que controlará lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y económicos y aplicará el procedimiento incluido para sugerir o aconsejar sobre el resultado de la Licitación, determinando las ofertas que considere aptas.

4. La Comisión podrá solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de la SECRETARÍA DE ESTADO DEL HÁBITAT u otros provinciales, nacionales o municipales y controlará la documentación incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecución de las obras ofrecidas.

5. Queda expresamente determinado que la Secretaría de Estado del Hábitat, no reconocerá ninguna variación del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del cumplimiento de exigencias establecidas en este Pliego y no tenidas en cuenta por parte del Oferente.