



PLANILLA DE LA OFERTA

RUBRO I

OBRA: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PERFORACION DE EXPLOTACIÓN

LOCALIDAD: SAN AGUSTIN

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

PROVINCIA: SANTA FE

MES BASE DE LA OFERTA.....

CR APLICADO

I T E M	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO FINAL DE APLICACIÓN	
				UNITARIO	TOTAL
A	CAPTACION				
1	Construcción perforacion de estudio	m.	39,00		
2	Construcción perforación ø 12" S/ pliegos	m.	39,00		
3	Provisión de cañerías para entubamiento de perforación				
3.1	Caño portafiltro de PVC clase 10 Ø 6"	nº	33,00		
3.2	Caño filtro PVC clase 10 Ø 6" aber.0,75 mm incluido tapón de fondo.	m.	6,00		
4	Instalación caño portafiltro, filtro, depósito, engravado y cementación	gl	1,00		
5	Limpieza, desarrollo, desinfección y prueba de funciona	gl	1,00		
	TOTAL CAPTACION				
B	IMPULSIÓN				
1	Provisión y colocación electrobomba sumergible de 18 m3/h, y 40 m Hman.	nº	1,00		
2	Caño de HºGº Ø2½"	m.	19,20		
3	Instalación eléctrica completa	Gl	1,00		
4	Cámara para electrobomba incluida piezas especiales para el armado del Pozo.	nº	1,00		
5	Excavación manual de zanjas	m.	120,00		
6	Tapado y compactación de zanjas	m.	120,00		
7	Provisión y colocación caño de PVC Ø 75 clase 10 incluido piezas especiales s/planilla adjunta.	m.	120,00		
8	Construcción Cámara para VE incluye VE Ø 75 mm	nº	1,00		
	TOTAL IMPULSION				
RESUMEN DE LA PROPUESTA					
A	CAPTACION				
B	IMPULSION				
COSTO TOTAL DEL RUBRO I					



PLANILLA DE LA OFERTA

RUBRO I

OBRA: CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PERFORACION DE EXPLOTACIÓN

LOCALIDAD: SAN AGUSTIN

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

PROVINCIA: SANTA FE

MES BASE DE LA OFERTA.....

CR APLICADO

PLANILLA DE COMPUTO DE PIEZAS ESPECIALES QUE FORMAN PARTE DEL RUBRO IMPULSION					
T E M	DESIGNACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO DE FINAL DE APLICACIÓN	
				UNITARIO	TOTAL
4	Provisión y colocación de Piezas Especiales de H ^o G ^o para el armado del pozo que forma parte de la cámara para electrobomba.				
a	Curvas Ø 3"	nº	3,00		
b	Unión doble Ø 3"	nº	1,00		
c	Niples Ø 3"	nº	8,00		
d	Tee ø 3" con reducción a 1/2" y canilla	nº	1,00		
e	Provisión y colocación válvula esclusa Ø 3"	nº	2,00		
f	Povisión y colocación V.R. Ø 3"	nº	1,00		
	TOTAL MATERIALES ITEM 4				
7	Provisión y colocación piezas especiales de PVC anexas al ítem 7				
a	Curva 90º ø 75 mm	nº	3,00		
b	MR 75 x 3"	nº	2,00		
c	RNT ø 75 mm	nº	1,00		
d	Conexión a cañería de impulsión existente S/ET	Gl	1,00		
	TOTAL MATERIALES ITEM 7				