PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGUAS SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE - PROVINCIA DE SANTA FE

PLANILLA DE LA OFERTA

CONSTRUCCION DE DOS ALCANTARILLAS EN TERRAPLEN LATERAL AL CANAL LINEA PARANA - TRAMO III - PRIMERA SECCION A EN LAS PROGRESIVAS KM 25,900 Y 25,000 - DEPARTAMENTO VERA - PROVINCIA DE SANTA FE

Mes base de la cotización: **Plazo de Ejecución: 4 meses**

ITEM Nº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario $/Un	Precio Total $	Incid. % s/O.total
1	DESVIO PROVISORIO (Terraplen junto a banquina sur con un coronamiento de 6m, con una compactación del 95% Proctor) incluye señalizacion	m3	1.540,00			
2	EXCAVACION MECANICA P/ FUNDACION OBRAS DE ARTE	m3	810,73			
3	EXCAVACION A PALA MANUAL	m3	30,78			
4	EXCAVACION MECANICA PARA CANAL , TRANSPORTE Y COMPACTACION LIGERA	m3	1.102,00			
5	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-8 S/CLASIFICACION CIRSOC CON CEMENTO NORMAL	m3	7,26			
6	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-21 S/CLASIFICACION CIRSOC CON CEMENTO **ARS**	m3	127,80			
7	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420	kg	8.036,10			
8	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES	m3	77,90			
9	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-17 S/CLASIFICACION CIRSOC CON CEMENTO NORMAL	m3	4,54			
10	PROVISION Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACION CON MASTIC ASFALTICO	ml	20,20			
11	PROVISION Y COLOCACION DE SUELO - CAL AL 4% EN PESO	m3	53,08			
12	PROVISION Y COLOCACION DE SUELO - CEMENTO PLASTICO AL 14% EN PESO	m3	21,14			
13	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	gl	1,00			

TOTAL ($)

SON PESOS:
FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:
LUGAR Y FECHA: