



M. I. y T.

Secretaría de Aguas y Saneamiento

Subsecretaría de Programación

Dirección General de Estudios y Proyectos de Saneamiento

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

**Obra: "Readecuación del sistema de desagües cloacales
de la localidad de Pujato - Dpto. San Lorenzo"**

CIRCULAR ACLARATORIA

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 4

La "**Dirección General de Estudios y Proyectos de Saneamiento**"; realiza las siguientes aclaraciones y/o modificaciones con consulta:

Consulta N°4:

"De mi consideración: Adjunto al presente una solicitud de consultas/aclaraciones correspondientes a la Licitación Pública Nacional, Readecuación del Sistema de Desagües Cloacales de la localidad de Pujato, resultados del análisis de la misma a continuación se enlistan las mismas:

- *RUBRO C: Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC clase 10 de Ø200mm. No queda claro, cuáles de los 2239m de cañería son los 80m que se irán a construir.*
- *RUBRO D: Ejecución de estructuras de Ingreso a lagunas. Dimensiones de la estructura en planta?*
- *RUBRO D: Incluye Forestación perimetral? Si lo incluye, en cual ítem."*

Aclaración N°4: Consultas varias

Por medio de la presente, se aclaran las siguientes consultas:

- *RUBRO C: Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC clase 10 de Ø200mm. No queda claro, cuáles de los 2239m de cañería son los 80m que se irán a construir.*

El tramo de 80 metros a construir con dichas características, es el comprendido en el RUBRO C-ítem 2. Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC clase 10 de Ø200mm de la Planilla General de la Oferta y es el comprendido desde el codo a 30° de diámetro 200 mm ubicado en el cambio de direccional de la cañería de impulsión al ingreso del predio de tratamiento hasta la cámara de carga de la laguna Anaeróbica "I" correspondiente al plano "PLANTA DE TRATAMIENTO-PLANTAS Y CORTES"

- **RUBRO D:** *Ejecución de estructuras de Ingreso a lagunas. Dimensiones de la estructura en planta?*

Deberá considerarse un ancho de paso de pasarela no menor a 0,65 metros, altura de barandas de pasarela de 1,40 metros de altura y bases de columna de hormigón de 0,60x0,60x0,35 metros aproximadamente (dependerá del cálculo estructural del conjunto)

- **RUBRO D:** *Incluye Forestación perimetral? Si lo incluye, en cual ítem.*

No se incluye forestación perimetral en el presente pliego y no está prevista su ejecución.



ING. HORACIO G. BERSEZIO
DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE