

Obra: Remodelación Integral Bv. 27 de Febrero  
entre Av. Pte. Perón y Av. Circunvalación

LOCALIDAD: ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO  
PROVINCIA DE SANTA FE

## **CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1**

Por medio de la presente se notifican las aclaraciones y/o modificaciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la Obra: ***"Remodelación Integral Bv. 27 de Febrero entre Av. Pte. Perón y Av. Circunvalación - LOCALIDAD: ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE"***, aprobada por Resolución Ministerial N° 233 de fecha 31 de marzo de 2016.

### **ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES CON CONSULTA**

**Consulta N° 1:** Se solicita aclaración de los siguientes puntos:

- 1) El fabricante de la luminaria LED debe cumplir con una Garantía de 3 años con Reposición. Esto es incompatible con el período de garantía de la obra, al momento de solicitar la Recepción Final de la Obra.
- 2) Se debe incorporar en la provisión de la columna Tipo C39 el Cajón porta equipo y el artefacto secundario que van en el portabandera de la columna de acuerdo al plano tipo (Cual?), a su vez la correspondiente provisión no figura en cálculos ni en especificaciones particulares.

**Respuesta N° 1:**

**1) El oferente deberá adjuntar a su propuesta nota del proveedor de las luminarias extendiendo la garantía de su producto durante 3 años.**

**2) Se reemplaza por la columna Tipo C39B cuyo plano tipo se adjunta a la presente.**

**Consulta N° 2:** *Rubro Semaforización:* Artículo 10: Conductos: (extracto) 10.2 La red de sincronismo (interconexión entre equipos controladores) será totalmente subterránea colocándose dos (2) caños dejándose uno (1) de reserva. Entre las cámaras de interconexión y las columnas se colocará un (1) caño y desde la cámara maestra al equipo controlador se colocarán tres (3) caños. En los planos respectivos al Rubro Semáforos también el sincronismo se indica con colocación de 2 caños clase 6. En los cálculos del Pliego no existen los ítem: Ejecución de zanjeo con colocación de dos caños de PVC de 75 mm de diámetro, semipesado, en acera y tapado. Ejecución de zanjeo con colocación de tres caños de PVC de 75 mm de diámetro, semipesado, en acera y tapado. Qué forma de pago tendrán esas tareas?

**Respuesta N° 2:**

**Los materiales, mano de obra y equipos están contemplados en el ítem 4 "Construcción de cámara subterránea de hormigón, según plano de detalle n° 116/2. de sincronismo."**



Obra: Remodelación Integral Bv. 27 de Febrero  
entre Av. Pte. Perón y Av. Circunvalación

LOCALIDAD: ROSARIO - DEPARTAMENTO ROSARIO  
PROVINCIA DE SANTA FE


**Consulta N° 3:** Respecto al punto 8.2.b) EJEMPLAR DEL LEGAJO OFICIAL DE OBRA FIRMADO, del Contenido del Sobre N° 1 de la Propuesta, ¿debe imprimirse el Contenido del CD y presentarlo firmado? o ¿alcanza con firmar el CD?

**Respuesta N° 3:**

***Se complementa el artículo 8.2.b del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias con lo siguiente:***

***El Oferente deberá reproducir, en formato tipo A4 para los textos y según corresponda en cada caso formatos tipo A3, A1 ó A0 para los planos, un ejemplar completo del Pliego Licitatorio entregado oportunamente por la UG en soporte magnético (CD). Asimismo deberá estar visado por el Oferente y el Director Técnico. Este requisito no se exige en las Copias.***

**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, 25 de abril de 2.016.-**

  
Ing. OMAR SAAB  
SUBSECRETARIO DE AUDITORIA Y CONTROL  
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y TRANSPORTE  
PROVINCIA DE SANTA FE