

## ACLARACIÓN POR CONSULTA N°2

### Rubro Vivienda:

- 1. Accesorios Sanitarios:** con relación al baño secundario del Prototipo de 3 dormitorios, **se deberán cotizar** el botiquín, espejo, jabonera, etc. de iguales características al baño principal del mismo.
- 2. Mesadas:** con respecto a las mesadas en baño para los Prototipos de un dormitorio en esquina y tres dormitorios, y cuya cotización figura en las planillas correspondientes, se informa que **no deberán presupuestarse**.
- 3. Canillas de Servicio:** en cuanto a las canillas de servicio para los Monoblocks en los tres Sectores, se indica que **deberán proyectarse y cotizarse dos por palier** (una adelante y otra atrás), ambas con alimentación directa desde la red distribuidora.

### Rubro Infraestructura:

#### Ítem 1 a) Red de media tensión

**Subítem a.7 – Provisión y colocación de Caño de P.V.C. de 4”:** con respecto al Cómputo de este ítem en la planilla de cotización, se aclara que la **unidad es “metro lineal”** en lugar de “unidad”.

**Subítem a.8 – Provisión y colocación de Cable Subterráneo de Media Tensión:** con respecto al Cómputo de este ítem en la Planilla de cotización, se informa que la cantidad estimada es de **470 metros** de cable 1x185 mm<sup>2</sup> Al con pantalla de Cu 50 mm<sup>2</sup> aislación XLPE 15 KV, tal como se establece en la misma.

**Ítem 5 - Red de Gas de Media Presión:** con respecto a las conexiones de media presión desde la Red Distribuidora hasta las respectivas cabinas de Reguladores en cada uno de los tres Sectores, se informa que **se deberán ejecutar de acuerdo a la factibilidad y el Plano P/RO/17/032** que se adjuntan.

La materialización de la Red distribuidora de Media Presión esta prevista en el Cómputo y Presupuesto para la obra de las 69 viviendas (ubicadas en calle Esmeralda, entre Riobamba y La Paz) y que la DPVyU ejecuta con Contrato paralelo a la presente Licitación.