



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Dirección de Estudios y Proyectos



OBRA: Ruta Provincial N°39
TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

DESIGNACION DE OBRAS	U.	Totales	PRECIO UNITARIO		IMPORTE (\$)
			NUMERO	LETRAS	
RUBRO I - EJECUCION					
<u>Item N° 1</u> Movilización de Obra, Obrador, Campamento y dispon. de equipos del Contratista.	GI	1.00			
<u>Item N° 2</u> Vivienda para el personal de la inspección y su grupo familiar.	Mes	12.00			
<u>Item N° 3</u> Desbosque, destronque y limpieza del terreno- Entre Progresiva Km 14+100 - km 17+600. Km 17+600 - km 18+150. Km 18+150 - km 19+600. Km 19+600 - km 20+8500. Km 20+850 - km 24+900.	Ha	67.00			
<u>Item N° 4</u> Terraplenes Incluye conformación y recubrimiento vegetal de banquetas y taludes con suelo de extracción lateral y/o yacimientos a proveer por el Contratista.	m ³	71390.00			
<u>Item N° 5</u> Excavación de caja para ensanche de subbase existente. Espesor=0.50m, Ancho= 1.25 m c/banquina. Entre prog. 14+100 y 25+000	m ³	13810.00			
<u>Item N° 6</u> Base de Suelo seleccionado - Arena - Cemento: A) Para ensanche de subbase existente. Espesor=0.50m, Ancho= 1.25 m c/banquina. Entre prog. 14+100 y 25+000	m ²	27620.00			



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Dirección de Estudios y Proyectos



OBRA: Ruta Provincial N°39
TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

DESIGNACION DE OBRAS	U.	Totales	PRECIO UNITARIO		IMPORTE (\$)
			NUMERO	LETRAS	
B) Para pavimentacion de banquetas. Espesor=0.15m, Ancho= 2.20 m c/banquina. Entre prog.20+600 y 25+000 <u>Item N° 7</u> Riego de imprimación reforzada con emulsión asfáltica Entre Progresivas: Km 14+100 - Km 21+897,55 Km 21+913,50 - Km 22+427,50 Km 22+632,15 - Km 23+489,60 Km 23+522,25 - Km 24+160 Km 24+195,70 - Km 24+422,05 Km 24+512,10 - Km 25+013,84	m ²	19506.00			
<u>Item N° 8</u> Base de estabilizado granular de suelo seleccionado, Entre Progresivas: Km 14+100 - Km 21+897,55 Km 21+913,50 - Km 22+427,50 Km 22+632,15 - Km 23+489,60 Km 23+522,25 - Km 24+160 Km 24+195,70 - Km 24+422,05 Km 24+512,10 - Km 25+013,84	m ²	94023.00			
<u>Item N° 9</u> Riego de imprimación reforzada con emulsión asfáltica Entre Progresivas: Km 14+100 - Km 21+897,55 Km 21+913,50 - Km 22+427,50 Km 22+632,15 - Km 23+489,60 Km 23+522,25 - Km 24+160 Km 24+195,70 - Km 24+422,05 Km 24+512,10 - Km 25+013,84	m ²	82962.00			
<u>Item N° 10</u> Riego de liga con Emulsión asfáltica tipo CRR 0 a razón de 0.0005 m3/m2 s/P.E.T. Entre Progresivas: Km 14+100 - Km 25+146,43	m ²	84670.00			