

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2

Por medio de la presente se notifican las aclaraciones y/o modificaciones correspondientes a la licitación pública para la contratación de la obra: **“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA RESERVORIO (RES) - ESTACIÓN DE BOMBEO O (EBO) - BARRIO CENTENARIO Y AV. DE CIRCUNVALACIÓN MAR ARGENTINO - DEPARTAMENTO LA CAPITAL - PROVINCIA DE SANTA FE”**, aprobada por Resolución Ministerial N° 945 de fecha 19 de octubre de 2017.

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES CON CONSULTA

1) **Pregunta nro. 1:** *“buenos días, me contacto con el fin de solicitar información adicional con respecto al pliego, en el mismo se solicita un listado de equipos mínimos pero no se detalla cuales deben ser, por ende solicito dicha lista”.*

Respuesta nro. 1: Referidas a los Equipos:

7.1.II) CONTENIDO DEL SOBRE Número 2 (sobre de la PROPUESTA):

7.1.II.f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo más detallada posible que justifique el plan presentado. La misma deberá detallar la secuencia constructiva, tipo y cantidad de equipos a emplear, profesionales y técnicos que intervendrán en forma directa en los trabajos, etc.

2) **Pregunta nro. 2:** *“buenos días, con el fin de solicitar mayor información sobre la sala de operación , transformadores y arrancadores (según item 3.14), debido a que en las especificaciones particulares se describe que poseerá cubierta de chapa, sin especificar pendiente. Mientras que en el corte según la planimetría con número P.0.4.2, por lo que se visualiza se encuentra dibujado un techo de losa de 20 cm de espesor. Por lo expuesto solicito la información necesaria en caso de ser cubierta de chapa o en caso de ser losa, detallas si es maciza o alivianada con viguetas?”*

Respuesta nro. 2: Referidas al techo de la sala de operación:

ÍTEM 3.14: SALA DE OPERACIÓN, TRANSFORMADORES Y ARRANCADORES

3.14.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“El techo será de chapa autoportante de H°G° T90 apoyado sobre perfiles metálicos, con cielorraso independiente de yeso, evitando el uso de madera no estacionada.”

3) Pregunta nro. 3: *“Buenas días, anteriormente envié un mail solicitando especificaciones de la cubierta para la sala de operaciones, en este ocasión solicito mayor detalla del ítem completo, ya sea desde la provisión de los equipos que se necesitan dentro de las salas como ser transformadores, tableros ,etc, como así también los detalles constructivos de todos los sectores tanto de la sala de operaciones, como el sector de transformadores y arrancadores, ya que según la planimetría existen cosas que en el pliego no aparecen detalladas.”*

Respuesta nro. 3: Referidas al ítem completo: (no está prevista la provisión de los equipos, es solo la construcción de la sala).

ÍTEM 3.14: SALA DE OPERACIÓN, TRANSFORMADORES Y ARRANCADORES 3.14.1 DESCRIPCIÓN


Este trabajo consistirá en la provisión de los materiales y equipos, y la ejecución de todas las tareas necesarias para la construcción de la sala de operación, transformadores y arrancadores, de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos y en estas especificaciones.

3.14.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El Contratista deberá elaborar el Proyecto Ejecutivo y Constructivo de la obra y presentar el mismo a la Inspección con quince (15) días de antelación al inicio de las tareas, para su estudio y aprobación.

Luego se describen los lineamientos básicos a tener en cuenta para la elaboración del proyecto.

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, 13 de noviembre de 2017



OMAR SAAB
Coordinador Ejecutivo Unidad de Gestión
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE