

TAG	TABLERO	UBICACIÓN TABLERO		ÁREAS INCLUIDAS		SERVICIOS		CONSUMO X UNIDAD (kW)	CONSUMO TOTAL (kW)	TOTAL (kW)
		NÚMERO	NOMBRE	NÚMERO	NOMBRE	TPO	CANT			
TS-201	TS 02.1	02-XX	SALA TÉCNICA 1	02-XX	SALA DE EMBARQUE	PUESTO DE TRABAJO	4	0,7	2,8	163,232
						TOMA CARGA DE CELULARES	38	0,4	15,2	
						PANTALLA	18	0,1	1,8	
						WIFI	4	0,1	0,4	
						ALTOPARLANTE	4	0	0	
						CONTROL DE PUERTAS DE SERVICIO	2	0,1	0,2	
						LUMINACION	4	0,038	0,152	
						CONTROL DE PUERTAS DE SERVICIO	1	0,1	0,1	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
						LUMINACION	6	0,038	0,228	
						CONTROL DE PUERTAS DE EMERGENCIA	1	0,1	0,1	
						CONTROL DE PUERTAS DE SERVICIO	1	0,1	0,1	
						TOMA MONOFÁSICO	4	4,5	18	
						TOMA TRIFÁSICO	2	17	34	
						LUMINACION	2	0,038	0,076	
						CONTROL DE PUERTAS DE EMERGENCIA	2	0,1	0,2	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
						LUMINACION	12	0,038	0,456	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
						PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
						ESCANER 100100	1	1	1	
						ESCANER MULTI ZONE	1	0,1	0,1	
						PANTALLA	2	0,1	0,2	
						PUERTA AUTOMÁTICA	1	0,3	0,3	
						LUMINACION	3	0,038	0,114	
						LUMINACION	3	0,038	0,114	
						LUMINACION	116	0,038	4,408	
						LUMINACION HALL	118	0,038	4,484	
TS-202	TS 02.2	02-XX	SALA TÉCNICA 1	02-XX	MIGRACIONES PARTIDAS	PUESTO DE TRABAJO	16	0,7	11,2	196,994
						PANTALLA	2	0,1	0,2	
						WIFI	2	0,1	0,2	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						WIFI	2	0,1	0,2	
						PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
						EXTRACTOR	1	0,1	0,1	
						LUMINACION	6	0,038	0,228	
						TOMA MONOFÁSICO	5	4,5	22,5	
						TOMAS OFFICE	2	0,3	0,6	
						PUESTO DE TRABAJO	8	0,7	5,6	
						LUMINACION	9	0,038	0,342	
						TOMA MONOFÁSICO	4	4,5	18	
						ESCANER 100100	2	1	2	
						ESCANER MULTI ZONE	1	0,1	0,1	
						ESCANER PROVISION	1	1,5	1,5	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
						WIFI	2	0,1	0,2	
						WIFI	2	0,1	0,2	
						LUMINACION	5	0,038	0,19	
						TOMA MONOFÁSICO	3	4,5	13,5	
						TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
						PUESTO DE TRABAJO	2	0,7	1,4	
						LUMINACION	4	0,038	0,152	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						PUESTO DE TRABAJO	2	0,7	1,4	
						LUMINACION	4	0,038	0,152	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
						LUMINACION	5	0,038	0,19	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
						LUMINACION	5	0,038	0,19	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
						LUMINACION	4	0,038	0,152	
						BODY SCANN	1	1	1	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
						LUMINACION	4	0,038	0,152	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						PUESTO DE TRABAJO	2	0,7	1,4	
						LUMINACION	117	0,038	4,446	
TS-203	TS BAR	02-XX	SALA DE EMBARQUE			PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	23,2
TS-204	TS SALA TÉCNICA 1	02-XX	SALA TÉCNICA 1			TOMA MONOFÁSICO	5	4,5	22,5	26,076
						LUMINACION	2	0,038	0,076	
						TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
TS-205	TS LOCAL 1	02-XX	LOCAL 1			TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	37,56
						LUMINACION	9	0,038	0,342	
						PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
TS-206	TS LOCAL 2	02-XX	LOCAL 2			TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	37,56
						TOMA MONOFÁSICO	4	4,5	18	
						CORTINA DE ENROLLAR	1	1,2	1,2	
TS-207	TS LOCAL 3	02-XX	LOCAL 3			EQUIPO FC	1	0,318	0,318	37,351
						LUMINACION	6	0,038	0,228	
						PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
TS-208	TS FREE SHOP	02-XX	FREE SHOP			TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	39,956
						TOMA MONOFÁSICO	4	4,5	18	
						CORTINA DE ENROLLAR	1	1,2	1,2	
TS-209	TS DEPOSITO FREE SHOP	02-XX	DEPOSITO FREE SHOP			EQUIPO FC	1	0,223	0,223	26,038
						LUMINACION	12	0,038	0,456	
						PUESTO DE TRABAJO	3	0,7	2,1	
TS-210	TS BAÑO M ARRIBOS	02-XX	BAÑO SALA DE EMBARQUE			TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	3,78
						TOMA MONOFÁSICO	4	4,5	18	
						CORTINA DE ENROLLAR	2	1,2	2,4	
TS-211	TS BAÑO H ARRIBOS	02-XX	BAÑO SALA DE EMBARQUE			LUMINACION	1	0,038	0,038	3,502
						TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
						TOMA MONOFÁSICO	2	4,5	9	
						LUMINACION	20	0,038	0,76	
						SECAMANOS	2	1	2	
						VÁLVULA AUTOMÁTICA ARTEFACTO SANITARIO	17	0,06	1,02	
						LUMINACION	19	0,038	0,722	
						SECAMANOS	2	1	2	
						VÁLVULA AUTOMÁTICA ARTEFACTO SANITARIO	13	0,06	0,78	

TS-212	TS LOCAL 4	02-XX	LOCAL 4	LUMINACION	4	0,038	0,152	37,232
				PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
				TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
				TOMA MONOFÁSICO	4	4,5	18	
				CORTINA DE ENROLLAR	1	1,2	1,2	
				EQUIPO FC	1	0,18	0,18	
TS-213	TS LOCAL 5	02-XX	LOCAL 5	LUMINACION	4	0,038	0,152	37,232
				PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
				TOMA TRIFÁSICO	1	17	17	
				TOMA MONOFÁSICO	4	4,5	18	
				CORTINA DE ENROLLAR	1	1,2	1,2	
				EQUIPO FC	1	0,18	0,18	
TS-214	TS 1° AUXILIOS	02-XX	PRIMEROS AUXILIOS	LUMINACION	2	0,038	0,076	14,376
				TOMA MONOFÁSICO	3	4,5	13,5	
				PUESTO DE TRABAJO	1	0,7	0,7	
				EXTRACTOR	1	0,1	0,1	
				LUMINACION	1	0,038	0,038	
TS-215	TS DEPOSITO LIMPIEZA	02-XX	DEPOSITO LIMPIEZA	TOMA MONOFÁSICO	1	4,5	4,5	4,538
TS-216	TS ESCALERA MEC	02-XX	ESPERA PARTIDAS	ESCALERA MECANICA	2	9,5	19	19
TS-217	TS ASCENSORES	02-XX	ESPERA PARTIDAS	ASCENSOR	2	20	40	40
TS-218	TS ASCENSOR PASAJ. TRANS.	02-XX	PASAJEROS EN TRANSITO	ASCENSOR	1	20	20	20