



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

PLANILLA DE LA OFERTA

DESAGÜES PLUVIALES NUEVO ALBERDI - SECTOR SUDOESTE

Ciudad de Rosario - Departamento Rosario

Plazo de Ejecución (meses): 12

ITEM N°	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.Total
CONDUCTO BV. BOUCHARD						
I MOVIMIENTO DE SUELOS						
	a) EXCAVACION A CIELO ABIERTO en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, incluyendo perfilado manual de fondo, relleno, compactación, de las instalaciones existentes, entibamientos y toda eventualidad, inclusive altura conservación perjudicial de la napa.					
1-1	Para los conductos principales y secundarios.	m³	1,142.98			
1-2	Para cámaras y descarga final	m³	85.39			
	a) TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE de las excavaciones.					
1-3	Transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos según especificaciones	Hm m³	17,197.13			
II CONDUCTOS						
	a) CONDUCTOS circulares prefabricados de HºAº, o AºCº, o PVC o PRFV, incluyendo provisión, acarreo, colocación, ejecución de juntas, material necesario para las mismas, empalmes a cámaras, bocas de registro, captaciones, incluido también refuerzos, retiro y/o taponamiento de cañerías existentes si fuese del caso, y pruebas hidráulicas.					
2-1	De 0,40m de diámetro	m	115.00			
2-2	De 0,50m de diámetro	m	145.00			
2-4	De 0,80m de diámetro	m	234.50			
	b) CONDUCTOS circulares de hormigón armado de ejecución "in-situ" a cielo abierto, vibrado, con aire incorporado, incluyendo además armaduras y refuerzos en correspondencia con acometidas de cañerías, enlaces con conductos y cámaras existentes, taponamiento de cañerías si fuere del caso y cualquier otra tarea y/o eventualidad necesaria para la correcta terminación de los trabajos.					
2-6	De 1,300 m de Dº	m	265.50			
	c) DRENAJES de conductos de HºSº, o AºCº, o PVC, o PRFV, perforados, incluyendo además lecho de canto rodado, excavación, membrana tipo agropol o similar de 200 micrones y pozo de bombeo.					
2-7	De 0,20m de diámetro	m	265.50			
III CAMARAS Y BOCAS						
	HORMIGON ARMADO con aire incorporado para bocas de registro y ventilación, cámara de empalme ciega, cámaras especiales, cámaras de acometida y cámara de limpieza en calzada, tanto para conductos ejecutados "in situ" como prefabricados, incluido armadura, excavación, relleno y compactación del pozo de trabajo, transporte del material sobrante, cuidado y apuntalamiento de instalaciones existentes, reposición de veredas y/o pavimento.					
3-1	HORMIGON ARMADO para cámaras y bocas.	m³	31.19			
3-2	CAMARA DE DESCARGA al canal	Gl	1.00			
3-3	MARCOS Y TAPAS, incluyendo provisión, acarreo, colocación y anclaje para cámaras	Un	11.00			



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

PLANILLA DE LA OFERTA

DESAGÜES PLUVIALES NUEVO ALBERDI - SECTOR SUDOESTE

Ciudad de Rosario - Departamento Rosario

Plazo de Ejecución (meses): 12

ITEM N°	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.Total
IV	OBRAS DE CAPTACIÓN					
	CAPTACIONES DE ZANJA, incluyendo excavación, rotura y refección de pavimentos y/o veredas si fuera del caso, demolición y retiro de captación existente si fuera del caso, rejas de hierro, tapas de H° A° y transporte del material sobrante.					
4-1	Captaciones de Zanjas Simples	Un	1.00			
4-2	Captaciones de Zanjas Dobles	Un	15.00			
	SUBTOTAL CONDUCTO BV. BOUCHARD					
	CONDUCTO DR. PEREZ - BAIGORRIA					
I	MOVIMIENTO DE SUELOS					
	a) EXCAVACION A CIELO ABIERTO en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, incluyendo perfilado manual de fondo, relleno, compactación, de las instalaciones existentes, entibamientos y toda eventualidad, inclusive altura conservación perjudicial de la napa.					
1-1	Para los conductos principales y secundarios.	m³	3,737.47			
1-2	Para cámaras y descarga final	m³	90.27			
	a) TRANSPORTE DEL MATERIAL SOBRANTE de las excavaciones.					
1-3	Transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos según especificaciones	Hm m³	53,588.00			
II	CONDUCTOS					
	a) CONDUCTOS circulares prefabricados de H°A°, o A°C°, o PVC o PRFV, incluyendo provisión, acarreo, colocación, ejecución de juntas, material necesario para las mismas, empalmes a cámaras, bocas de registro, captaciones, incluido también refuerzos, retiro y/o taponamiento de cañerías existentes si fuese del caso, y pruebas hidráulicas.					
2-1	De 0,40m de diámetro	m	145.50			
2-2	De 0,50m de diámetro	m	106.50			
2-3	De 0,60m de diámetro	m	26.00			
2-4	De 0,80m de diámetro	m	111.50			
2-5	De 0,90m de diámetro	m	88.00			
	b) CONDUCTOS circulares de hormigón armado de ejecución "in-situ" a cielo abierto, vibrado, con aire incorporado, incluyendo además armaduras y refuerzos en correspondencia con acometidas de cañerías, enlaces con conductos y cámaras existentes, taponamiento de cañerías si fuere del caso y cualquier otra tarea y/o eventualidad necesaria para la correcta terminación de los trabajos.					
2-6	De 1,300 m de D°	m	425.50			
	c) DRENAJES de conductos de H°S°, o A°C°, o PVC, o PRFV, perforados, incluyendo además lecho de canto rodado, excavación, membrana tipo agropol o similar de 200 micrones y pozo de bombeo.					
2-7	De 0,20m de diámetro	m	425.50			
III	CAMARAS Y BOCAS					



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS PUBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

PLANILLA DE LA OFERTA

DESAGÜES PLUVIALES NUEVO ALBERDI - SECTOR SUDOESTE

Ciudad de Rosario - Departamento Rosario

Plazo de Ejecución (meses): 12

ITEM N°	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.Total
	HORMIGON ARMADO con aire incorporado para bocas de registro y ventilación, cámara de empalme ciega, cámaras especiales, cámaras de acometida y cámara de limpieza en calzada, tanto para conductos ejecutados "in situ" como prefabricados, incluido armadura, excavación, relleno y compactación del pozo de trabajo, transporte del material sobrante, cuidado y apuntalamiento de instalaciones existentes, reposición de veredas y/o pavimento.					
3-1	HORMIGON ARMADO para cámaras y bocas.	m ³	40.73			
3-2	CAMARA DE DESCARGA al canal	Gl	1.00			
3-3	MARCOS Y TAPAS, incluyendo provisión, acarreo, colocación y anclaje para cámaras	Un	12.00			
3-4	MARCOS Y TAPAS COMPLETOS PARA CAMARA ESPECIAL según especificaciones.	Un	1.00			
IV	OBRAS DE CAPTACIÓN					
	CAPTACIONES DE ZANJA, incluyendo excavación, rotura y refección de pavimentos y/o veredas si fuera del caso, demolición y retiro de captación existente si fuera del caso, rejas de hierro, tapas de H° A° y transporte del material sobrante.					
4-1	Captaciones de Zanjas Simples	Un	13.00			
4-2	Captaciones de Zanjas Dobles	Un	8.00			
V	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS					
5-1	EJECUCIÓN de Escala Limnimétrica	Gl	1.00			
	SUBTOTAL CONDUCTO DR. PEREZ - BAIGORRIA					
VI	OTROS COSTOS					
6	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA	Gl	1.00			

SON PESOS:

(\$)

FIRMA y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA: