



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

Dra. VERONICA G. TOMAS
DIRECTORA GENERAL DE DESAGÜO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

RESOLUCIÓN N° 1094

SANTA FE, "Cuna de la Constitución Nacional", 04 NOV. 2021

VISTO:

El expediente N° 01908-0001664-5 del registro del Sistema de Información de Expedientes, relacionado con la aprobación de la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 1, del Pliego correspondiente a la Licitación Pública convocada para la ejecución de la obra: **"SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TORINO - DEPARTAMENTO LAS COLONIAS - PROVINCIA DE SANTA FE"**; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 1014 de fecha 21 de Octubre de 2021 del M.I.S.P.y H. se aprobó el llamado para la Licitación Pública convocada para la ejecución de la obra de referencia;

Que la Dirección General de Obras de Agua Potable y Saneamiento de la Jurisdicción emitió la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 1, mediante la cual se realiza aclaraciones y/o modificaciones de la Licitación Pública en cuestión;

POR ELLO:

LA MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: Apruébese la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 1, correspondiente a la Licitación Pública convocada para la ejecución de la obra: **"SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TORINO - DEPARTAMENTO LAS COLONIAS - PROVINCIA DE SANTA FE"**, emitida por la Dirección General de Obras de Agua Potable y Saneamiento del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, la que se adjunta a la presente pasando a formar parte integrante de la misma.

ARTÍCULO 2°: Ordénese la publicación de la Circular aprobada en el Artículo 1°, en la página web de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 3°: Regístrese, comuníquese y archívese.

C.P.N. SILVINA P. FRANA
MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
PROVINCIA DE SANTA FE

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA
N° 1

**LICITACIÓN PÚBLICA para contratar la ejecución de la OBRA: "SISTEMA DE
DESAGÜES CLOACALES DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TORINO -
DEPARTAMENTO LAS COLONIAS - PROVINCIA DE SANTA FE".**

Resolución Ministerial N° 1014/2021

La "Dirección General de Estudios y Proyectos de Saneamiento" realiza las siguientes aclaraciones y/o modificaciones con consulta:

CONSULTA N° 1:

"Estimados:

Estamos estudiando la licitación de referencia.

El pliego publicado en la pág. de la provincia, en las hojas de Planilla de Oferta (6), no se pueden leer con claridad los ítems y menos aún las cantidades a ejecutar.

Es indispensable que todos los oferentes contemos con esa información precisa.

Aguardo noticias.

Saludos"

RESPUESTA a la CONSULTA N° 1:

Por la presente, se reemplazan las planillas publicadas en el "Listado de Anexos del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, ANEXO I - Segunda Parte: Planilla de la Oferta", por las siguientes:


ING. NESTOR H. AJUN
Director General de Obras de
Agua Potable y Saneamiento
Ministerio de Obras Públicas y Hábitat

Dirección General de Estudios y Proyectos de Saneamiento



MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE
EMPRESAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS



PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
SECRETARÍA DE EMPRESAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



PLANILLA DE LA OFERTA

OBRA: "SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES"

MATERIALES: junio 2021
MANO DE OBRA: junio 2021

LOCALIDAD: NUEVO TORINO
DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

C.R. = 1,573

ITEM	DESIGNACIÓN	Unidad	Cantidad a ejecutar	PRECIO DE APLICACIÓN		INCIDENCIA TOTAL
				Unitario	Total	
RUBRO A: RED CLOACAL y CONEXIONES DOMICILIARIAS						
1	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE TAPADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS A CIELO ABIERTO (MANUAL Y MECÁNICA)	m³	14.324,10			
2	PROVISIÓN, ACARREO E INSTALACIÓN DE CAÑERÍA PVC CLOACAL SELLO IRAM. Ø 160 MM. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	ml	11.266,00			
3	CONSTRUCCION BOCAS DE REGISTRO CON TAPADA MENOR A 2,5 METROS. INCLUYE EL ACCESO DE CAÑERÍA FUTURA PARA NUEVAS COLECTORAS	Nº	70,00			
4	CONSTRUCCION BOCAS DE REGISTRO CON TAPADA MAYOR A 2,5 METROS. INCLUYE EL ACCESO DE CAÑERÍA FUTURA PARA NUEVAS COLECTORAS	Nº	14,00			
5	CONEXIONES DOMICILIARIAS					
5.1	Conexión domiciliaria corta	Nº	280,00			
5.2	Conexión domiciliaria larga	Nº	131,00			
6	ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS	m²	96,00			
7	ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS DE TODO TIPO	m²	78,00			
8	CRUCE Y DESAGOTE DE POZOS NEGROS	Nº	246,60			
9	CEGADO Y RELLENO DE POZOS NEGROS	Nº	197,28			
10	CRUCES ESPECIALES DE RUTAS MEDIANTE TUNEL ENCAMISADO CON CAÑERÍA DE ACERO	Nº	3,00			
TOTAL RUBRO A: RED CLOACAL y CONEXIONES DOMICILIARIAS					\$	

DR. VERONICA TOMAS
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT



DR. NESTOR H. ALONSO
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT



MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PÚBLICOS Y HÁBITAT

SECRETARÍA DE
EMPRESAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS



PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
SECRETARÍA DE EMPRESAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PLANILLA DE LA OFERTA

OBRA: "SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES"

MATERIALES: junio 2021
MANO DE OBRA: junio 2021

C.R.= 1,573

LOCALIDAD: NUEVO TORINO
DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

RUBRO B: ESTACIÓN ELEVADORA				
1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA ESTACIÓN ELEVADORA A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO. INCLUYE TAPADO, COMPACTACIÓN, Y DEPRESIÓN DE NAPAS	m³	64,27	
2	ESTRUCTURA CIVIL: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO H 21 PARA BASE, PAREDES Y LOSA DE LA E Y CÁMARA DE VALVULAS	m³	22,59	
3	IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE LA ESTRUCTURA	m²	110,91	
4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES ESTACIONARIAS CLOACALES CON MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO PARA LA IMPULSIÓN DE UN Q=3,57 m³/s A UNA HMAN: 12,38 M.C.A. INCLUYE INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICA	Nº	2,00	
5	PROVISIÓN, ACARREO Y MONTAJE DEL SISTEMA DE CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN DE ACERO INOXIDABLE TIPO A.I.S.I. 304 O PARA SOPORTAR UNA PRESIÓN DE 10 KGCM2, SOLDADOS Y/O BRIDADOS, DESDE LOS COCOS BASE DE LAS ELECTROBOMBAS HASTA LA CAÑERÍA DE IMPULSIÓN DE P.V.C. DE 90 MM DE DIÁMETRO - C6. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	GL	1,00	
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL: INCLUYE PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE COMANDO, PROTECCIÓN PARA LAS ELECTROBOMBAS A INSTALARSE Y PILAR DE BAJADA	GL	1,00	
7	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE REJA TIPO CANASTO Y SISTEMA DE IZAJE CON APAREJO S/PLANO, VALVULA DE INGRESO, VENTILADOR AXIAL Y SISTEMA DE FILTRADO DE GASES POR CARBÓN ACTIVADO	GL	1,00	
8	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRAL Y DE FRENTE			
8.1	Construcción de cerco perimetral	ml	30,00	
8.2	Construcción de cerco de frente. Incluye portón de acceso vehicular	ml	10,00	
9	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE TABLEROS DE COMANDO Y SALA DE GRUPO ELECTROGENO. INCLUYE GRUPO ELECTROGENO DE 2,5 KVA DE POTENCIA			
9.1	Construcción de sala de tablero de comando y sala de grupo Electrógeno	m²	4,51	
9.2	Grupo Electrógeno de 2,5 Kva de potencia con llave de transferencia	GL	1,00	
10	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE INGRESO AL PREDIO	GL	1,00	
TOTAL RUBRO B: ESTACIÓN ELEVADORA				

Dra. VERONICA G. TOMAS
DIRECTORA GENERAL DE DESPACHO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT



IMP. NORTON H. AJUW
FOLIO 100
FOLIO 100

Santa Fe
Provincia

PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT
SECRETARÍA DE EMPRESAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PLANILLA DE LA OFERTA

OBRA: "SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES"

MATERIALES: junio 2021

MANO DE OBRA: junho 2021

LOCALIDAD: NUEVO TORINO
DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

C.R. = 1,573

RUBRÓ C: CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN

1	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE TAPADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS A CIELO ABIERTO (MANUAL Y MECÁNICA)	m ³	566,44	
2	PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA DE PVC - CLASE 6 Ø 90 MM. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	ml	426,45	
3	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE INSPECCIÓN. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES	Nº	5,00	
TOTAL RUBRO C: CAÑERÍAS DE IMPULSIÓN				\$

Srta. VERONICA G. TOMAS
 DIRECTORA GENERAL DE DESPACHO
 MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
 SERVICIOS PUBLICOS Y HABITAT

ING NESTOR H. ALON



C.R. = 1.573

Dirección General de Estudios y Proyectos de Saneamiento

Dr. VERONICA G. THOMAS
DIRECTORA GENERAL DE DESPACHO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

Demetriou is currently the
Associate Publisher of *Contemporary
Archaeology* at Sage Publications, London.

FOLIO N°
07

RUBRO E: DESCARGA					
1	EXCAVACIÓN EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE TAPADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS A CIELO ABIERTO (MANUAL Y MECANICA) PARA CAÑERÍA DE DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	ml	29,90		
2	PROVISIÓN, ACARREO E INSTALACIÓN DE CAÑERÍA PVC CLOACAL SELLO IRAM Ø 160MM. INCLUYE PIEZAS ESPECIALES PARA CAÑERÍA DE DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	ml	42,00		
3	CONSTRUCCIÓN DE BOCAS DE REGISTRO CON TAPADA MENOR A 2,5 METROS PARA CAÑERÍA DE DESCARGA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Nº	1,00		
4	CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE SALIDA DE PLAYA DE SECADO	Gl	1,00		
5	ESTRUCTURA DE DESCARGA DE HORMIGÓN ARMADO	Gl	1,00		
TOTAL RUBRO E : DESCARGA			\$		
RUBRO F: EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN					
1	Provisión y Entrega bajo acta y órdenes de servicio de los elementos detallados en los ítems del pliego Particular de Especificaciones Técnicas	Gl	1,00		
TOTAL RUBRO F: EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN			\$		

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS
PÚBLICOS Y HÁBITAT



SECRETARÍA DE
EMPRESAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS



PROVINCIA DE SANTA FE
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
SECRETARÍA DE EMPRESAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



PLANILLA DE LA OFERTA

OBRA: "SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES"

MATERIALES: junio 2021
MANO DE OBRA: junio 2021

LOCALIDAD: NUEVO TORINO
DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

C.R.= 1,573

RESUMEN GENERAL DE LA OBRA

A	RUBRO A: RED CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	\$
B	RUBRO B: ESTACIÓN ELEVADORA	\$
C	RUBRO C: CAÑERÍA DE IMPULSIÓN	\$
D	RUBRO D: PLANTA DE TRATAMIENTO	\$
E	RUBRO E: DESCARGA	\$
F	RUBRO F: EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN	\$
COSTO NETO DE LA OBRA		\$
G	RUBRO G: MOVILIZACIÓN DE OBRA	\$
COSTO FINAL DE LA OBRA		\$

Atentamente.

ING. NESTOR H. AJUÍN
DIRECTOR GENERAL DE DESPACHO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

Dra. VERONICA G. TOMAS
DIRECTORA GENERAL DE DESPACHO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

