



PLANILLA DE COTIZACION DE LA OFERTA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: MARÍA LUISA

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

MES BASE DE LA OFERTA

RUBRO A: CAPTACIÓN

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO FINAL		INC.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Ejecución de perforación de explotación D 10"	m	35			
2	Provisión y colocación de tubería para entubamiento de perforación					
2.1	Caño portafiltro PVC D115mm clase 10 (reforzado)	m	29			
2.2	Caño filtro PVC D115mm ranurado 0,5mm clase 10 (reforzado)	m	5			
2.3	Caño ciego PVC D115mm clase 10 con tapón (reforzado)	m	1			
3	Engravado 1 – 2 mm	gl	1			
4	Cementado	gl	1			
5	Limpieza, desarrollo, desinfección y prueba de funcionamiento	gl	1			
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE UNA PERFORACIÓN						
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PERFORACIONES		Nº	2			



PLANILLA DE COTIZACION DE LA OFERTA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: MARÍA LUISA

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

MES BASE DE LA OFERTA

RUBRO B: IMPULSIÓN

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO FINAL		INC.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión y colocación de electrobomba sumergible Q=12[m ³ /h] Hman=32[m] con 20 m de cable de alimentación eléctrica.	Nº	2			
1.1	Cañería de elevación H°G° D 2"	m	30			
2	Provisión de electrobomba sumergible Q=12[m ³ /h] Hman=32[m]	Nº	1			
3	Instalación eléctrica para electrobombas sumergibles					
3.1	Construcción línea de media tensión (400 mts) de 13,2 KV sin neutro	gl	1			
3.2	Montaje de un puesto aéreo de transformación de 13,2/0,4-0,231KV, de 16 KVA de potencia	Nº	1			
3.3	cable comando	m	688			
3.4	Pilar de bajada con tablero	Nº	2			
3.5	Tablero general en casilla de planta de OI	Nº	1			
4	Construcción cámara de bombeo	Nº	2			
4.1	Piezas especiales manifold (ver planilla adjunta)	gl	1			
4.2	Cañería H°G° 2" unión manifold – impulsión	m	2			
5	Provisión y colocación de bomba centrífuga monoblock de 10[m ³ /h] y 20[m] de altura manométrica con todos los dispositivos para unión con tubería PVC 63mm	Nº	1			
6	Acarreo, provisión y colocación cañería de impulsión y accesorios					
6.1	Cañería PVC D63mm clase 6	m	206			
6.2	Cañería PVC D90mm clase 6	m	488			
6.3	Accesorios (ver planilla adjunta)	gl.	1			
7	Excavación, tapado y compactación de zanjas	m	694			
8	Construcción cámara de aire incluye válvula de aire de 2"	Nº	1			
9	Construcción cámara de desagüe incluye válvula Ø 75 mm de purga	Nº	1			
TOTAL RUBRO B: IMPULSIÓN						



PLANILLA DE COTIZACION DE LA OFERTA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: MARÍA LUISA

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

MES BASE DE LA OFERTA

RUBRO C: TRATAMIENTO

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO FINAL		INC.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión, colocación y puesta en marcha de una planta de O.I capacidad 1[m3/h] de agua producto, incluye cisterna AT de 2500[L] y dosador a la salida de la planta para entregar agua clorada.	gl	1			
2	Provisión y colocación de cisterna agua cruda: tanque vertical de 10000 litros de capacidad, fabricado en polietileno virgen y protección U.V. para ser instalado a la intemperie con dos salidas, una de diámetro 63mm y la otra de 2". Requiere superficie lisa de apoyo.	gl	1			
3	Provisión, acarreo y colocación de cañería de rechazo y accesorios					
3.1	Cañería de PVC D50mm C4	m	670			
4	Excavación, tapado y compactación de zanjas	m	670			
5	Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de un sistema de pretratamiento	gl	1			
6	Construcción de una casilla de 20[m2] para protección de la planta de Ósmosis Inversa	gl	1			
TOTAL RUBRO C: TRATAMIENTO						



PLANILLA DE COTIZACION DE LA OFERTA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: MARÍA LUISA

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

MES BASE DE LA OFERTA

RUBRO D: RESERVA

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO FINAL		INC.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Provisión e instalación Tanque elevado de PRFV 25[m3] con torre reticulada construída en acero de 16[m] de fuste: se incluye tubería de subida y bajada de H"CG° Ø 4", desborde y limpieza H"CG° Ø 2", by pass, baliza reglamentaria, célula fotoeléctrica para el prendido-apagado de baliza, control de nivel de agua, logotipo pintado sobre el tanque, flete, mano de obra de montaje y hormigón armado para fundación del tanque.	gl	1			
1.1	Cámara de cloración según plano correspondiente, incluye: caño camisa PVC D50mm, caño polietileno reforzado D1/2" y abrazadera de conexión 63mm x 1/2" y dosador	gl	1			
2	Cámara para desagüe y limpieza	gl	1			
2.1	Cañería PVC D50mm clase 6	m	5			
3	Construcción de cerco perimetral					
3.1	Cerco perimetral de alambre tipo romboidal con postes de hormigón tipo olimpícos	m	35			
3.2	Cerco para frente tipo perimetral incluye un portón para acceso vehicular	m	10			
TOTAL RUBRO D: RESERVA						



PLANILLA DE COTIZACION DE LA OFERTA

OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

LOCALIDAD: MARÍA LUISA

DEPARTAMENTO: LAS COLONIAS

MES BASE DE LA OFERTA

RUBRO E: RED DE DISTRIBUCIÓN

ITEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO FINAL		INC.
				UNITARIO	TOTAL	
1	Excavación y tapado de zanja	m	8.696,00			
2	Cruce de rutas mediante túnel encamisado para D63mm	m	60,00			
3	Rotura y reparación de veredas de todo tipo	m2	780,00			
4	Acarreo, provisión y colocación de cañería incluidas piezas especiales de PVC					
4.1	Cañería PVC D90mm clase 6	m.	28,00			
4.2	Cañería PVC D75mm clase 6	m.	250,00			
4.3	Cañería PVC D63mm clase 6	m.	8.478,00			
4.4	Piezas especiales (ver planilla adjunta)	gl	1,00			
5	Construcción cámara para válvula esclusa incluye válvula esclusa					
5.1	Válvula esclusa D63 mm	Nº	9,00			
6	Construcción cámara para Hidrante incluye hidrante D63mm	Nº	4,00			
7	Conexiones domiciliarias completas s/especificaciones técnicas part.					
7.1	Conexión domiciliaria larga completa	Nº	46,00			
7.2	Conexión domiciliaria corta completa	Nº	180,00			
TOTAL RUBRO E: RED DE DISTRIBUCIÓN						