

Santa Fe, 27 de Febrero de 2026.

Licitación Pública de la Obra:

**“CONSTRUCCIÓN COMISARÍA 7MA. Y COMANDO RADIOELÉCTRICO
SAN GENARO - DPTO. SAN JERÓNIMO - PROV. DE SANTA FE”**

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 (CON CONSULTA)

Se comunica por este medio a los Señores Oferentes de la Licitación de referencia, que se han recibido una serie de consultas, cuyas preguntas y respuestas se detallan a continuación:

Consulta N° 1:

PROVISION Y COLOCACIÓN CENTRAL TELEFONICA. Panasonic 3 ext. 12 int. Telefonía: Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la instalación de telefonía. Según se indica en los planos debiéndose considerar que se entrará al establecimiento con tres líneas independientes. Dichas entradas estarán provistas de Pipetas de PVC del diámetro correspondiente. Se proveerá y colocará una central telefónica en el sector descripto para 3 tres líneas externas, 12 doce líneas internas, las cuales se instalarán con 7 (siete) aparatos telefónicos incluidos en los locales que se indique en el plano, a través de la Red de Cableado Estructurado de Datos. La misma deberá admitir la conexión alternativa de teléfonos inalámbricos, máquinas contestadores, modems, máquinas de fax, portero eléctrico y cualquier otro equipo que trabaje con líneas de teléfonos convencionales.

Luego en el ítem 16.15 16.22

Telefonía: Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la instalación de telefonía. Según se indica en los planos debiéndose considerar que se entrará al establecimiento con tres líneas independientes. Dichas entradas estarán provistas de Pipetas de PVC del diámetro correspondiente. Se proveerá y colocará una central telefónica en el sector descripto para 3 tres líneas externas, 12 doce líneas internas, las cuales se instalarán con 7 (siete) aparatos telefónicos incluidos en los locales que se indique en el plano, a través de la Red de Cableado Estructurado de Datos. La misma deberá admitir la conexión alternativa de teléfonos inalámbricos, máquinas contestadores, modems, máquinas de fax, portero eléctrico y cualquier otro equipo que trabaje con líneas de teléfonos convencionales.

Aclarar por favor cual es en definitiva y cuál es el tipo de teléfono solicitado.

Respuesta:

Se aclara que la central telefónica válida a proveer e instalar es la Central Telefónica IP Grandstream UCM 6204 (o de calidad superior y características equivalentes), detallada en los ítems 16.15-16.22.

Queda expresamente desestimada la mención a la central analógica Panasonic indicada en el ítem 16.6.

En concordancia con la tecnología IP requerida y lo establecido para las bocas de telefonía IP, los 7 (siete) aparatos telefónicos solicitados para los locales deberán ser Teléfonos IP.

“2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao López”

Secretaría de Obras Públicas
Francisco Miguens 180 – 2°, 3° y 4° Piso – Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)


Arq. JULIO DURÉ
Sub Director de Proyectos
U. Central Santa Fe DipAI - M.O.P.

Consulta N° 2:

Respecto de las cámaras IP hay especificado un ojo de pez que no figura en plano, se debe colocar?

IP WIFI OJO DE PEZ 360 4 MPX POE IR 20 M SD ONVIF

- Cámara de ojo de pez de red panorámica de 4MP
- 1 / 2.8" 4 Megapixel.
- Detección inteligente compatible
- Monitoreo de red múltiple: visor web, CMS (DSS / PSS) y DMSS
- Micrófono incorporado
- Memoria micro SD, IP67, PoE

Respuesta:

Se ratifica la provisión e instalación de 1 (una) cámara tipo ojo de pez, según las características especificadas en el PETP. La misma deberá instalarse en el ambiente denominado "Hall y Recepción" del plano CD_01 INSTALACIONES_CORRIENTES_DÉBILES. Se aclara expresamente que deberá montarse en el centro de dicho local, a fin de garantizar la cobertura panorámica de 360° del lente, con su correspondiente acometida de cableado de red.

Consulta N° 3:

Se especifica:

MONITOR SMART LED ANDROID TV HITACHI 40 PULGADAS FULL HD

- Tipo pantalla: LED
- Tamaño de la pantalla: 40 pulgadas
- Tipo de resolución: Full HD
- Sistema operativo: Android TV

Deben ser 3 uno por cada boca

Respuesta:

Se ratifica que la provisión e instalación corresponde a un total de 3 (tres) Monitores Smart LED de 40 pulgadas. Los mismos deberán ser instalados en los locales indicados en la planimetría (Dormitorios Comando UR11 y Office), debiéndose cumplimentar con la provisión de materiales y ejecución de la cañería detallada en el ítem 16.6 de las Especificaciones Técnicas Particulares.


Arq. JULIO DURÉ
Sub Director de Proyectos
U. Control Santa Fe DIPA1 - M.O.P.

"2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao López"

Secretaría de Obras Públicas
Francisco Miguens 180 – 2°, 3° y 4° Piso – Puerto de Santa Fe
Santa fe (Cp. 3000)



Provincia de Santa Fe - Poder Ejecutivo

2026 - Año del 240° Aniversario del Natalicio del Brigadier Gral. Don Estanislao López

Hoja Adicional de Firmas

Anexo

Número:

Referencia:

El documento fue importado por el sistema Timbó.

