

## PLANILLA DE LA OFERTA

COLECTOR PRINCIPAL LLERENA - FFCC, CUENCA ALDAO - 1era ETAPA  
CIUDAD DE SANTA FE - PROVINCIA DE SANTA FE

Mes base de la cotización:

Plazo de Ejecución: 18 meses

ITEM Nº	Descripción	Un	Cantidad	Precio Unitario \$/Un	Precio Total \$	Incid. % s/O.total
1.	EXCAVACION MECANICA Y/O MANUAL PARA FUNDACION OBRAS DE ARTE	m3	21.520,00			
2.	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	517,00			
3.	<b>HORMIGONES SEGÚN CLASIFICACION CIRSOC</b>					
3.a	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-8 S/CLASIFICACION CIRSOC - con cemento ARS	m3	430,00			
3.b	PROVISION Y COLOCACION DE HORMIGON TIPO H-21 S/CLASIFICACION CIRSOC - con cemento ARS	m3	1.810,00			
4.	PROVISION Y COLOCACION DE ARMADURA DE ACERO TIPO ADN-420	kg	153.850,00			
5.	RELLENO DE SUELO Y COMPACTACION DE FUNDACIONES (Relleno en laterales del entubamiento. Tapada de Conducto)	m3	14.200,00			
6.	PROVISION Y COLOCACION DE TAPAS PARA BOCAS DE REGISTRO Y TRONERAS MARCOS Y TAPAS SUPERIORES	Un	12,00			
7.	<b>EJECUCION DE BOCAS DE TORMENTA</b>					
7.a	EJECUCION DE BOCAS DE TORMENTA DE UN TRAMO - CAMARAS DE LIMPIEZA	Un	3,00			
7.b	EJECUCION DE BOCAS DE TORMENTA DE DOS TRAMOS - CAMARAS DE LIMPIEZA	Un	7,00			
8.	PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN NORMA IRAM 11.503 - CLASE III - DIAM. 1,20m UNA HILERA - PROG. 258,1 A PROG 455,8 (INCLUYE ALAS, GUARDARUEDAS Y RELLENO BASE DE ASIENTO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO)	ml	120,00			
9.	EJECUCION DE SUB-BASE SUELO ARENA CEMENTO DE 15 CM DE ESPESOR	m2	3.250,00			
10.	EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN	m2	2.820,00			
11.	EJECUCION DE CONCRETO ASFALTICO	m2	485,00			
12.	REMOCION Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE EN TERRAPLEN DE DEFENSA	Gl	1,00			
13.	EJECUCION PILOTES DE Hº Aº IN SITU	ml	240,00			
14.	CONSTRUCCION DE CUENCO DISIPADOR	Gl	1,00			
15.	PROVISION E INSTALACION DE REJAS Y TAPAS METALICAS	Gl	1,00			
16.	PROVISION E INSTALACION DE COMPUERTAS TIPO CLAPETA	Un	4,00			
17.	SUSTENTACION PROVISORIA CRUCE FFCC BELGRANO S.A.	Gl	1,00			
18.	CORRIMIENTOS DE SERVICIOS	Gl	1,00			
19.	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE OBRA	GL	1,00			

**TOTAL (\$)**

**SON PESOS:**

**FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:**

**LUGAR Y FECHA:**