

Litoral Gas

PLANO N° : P/RO/22/001

Rev.

0

Localidad : ROSARIO

Fecha origen : 05/01/2022

Direccion : HOSPITAL CENTENARIO (TRASLADO DE CAUDAL) – URQUIZA 3101

Fecha vencimiento: 05/07/2022

CANTIDAD TOTAL DE CLIENTES: 1

R: --

P: 1

LOS Ø NO INDICADOS CORRESPONDEN A:		LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERÍAS DE ACERO:						
Cañería de AC	Cañería de PE	ØNom. (pulg)	1½"	2"	3"	4"	6"	TOTAL(m)
1½"	2"	50	63	90	125	180		
		metros	--	--	--	--	--	--
		LONGITUDES ESTIMADAS DE CAÑERÍAS DE PE:						
Cañería de AC	Cañería de PE	ØExt. (mm)	50	63	90	125	180	TOTAL(m)
1½"	2"							
		metros	--	44	--	--	--	44



LA OBRA INDICADA EN EL PRESENTE ANTEPROYECTO CORRESPONDE A LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO EN LA CONDICION ACTUAL DE LOS SISTEMAS. LAS FUTURAS REVISIONES, PODRÁN SUFRIR VARIACIONES EN LONGITUD, DIAMETRO Y UBICACION.

Pr. trabajo	1,5 bar	2,5 bar
Pr. prueba	6 bar	6 bar

MATERIALES:

POLIETILENO: DE ACUERDO A NAG-140 Y NAG-132
ACERO: SEGUN ET LG 007/93 Y TABLA 103-NAG 100.

EJECUCION: De acuerdo a las Especificaciones Técnicas de L. Gas vigentes. – **MATERIALES A UTILIZAR:** solo los incluidos en el listado de materiales aceptados de L. Gas. – **CRUCES DE RUTA O VIAS:** según plano tipo 1620-02 – **SERVICIOS DOMICILIARIOS:** según plano tipo 1620-10
DIST. LINEA MUNICIPAL: 1.50 mts. – **CRUCES DE CALLE:** Ø63mmPE o Ø51mmAC mínimo. – **LONGITUDES INDICADAS:** son estimadas y deben verificarse in situ. – **EMPALMES:** de acuerdo a la Sección 1282 del Manual de Operaciones de L. Gas. – **EJECUCION DE OBRA POR ETAPAS:** éstas deberán ser aprobadas por L. Gas. – **VEREDAS Y CALZADAS DE TIERRA:** será de aplicación el punto 8.9.C de la NAG-140-6.
Se presentará proyecto constructivo, acompañado del estudio de niveles aprobado por la autoridad competente.



REFERENCIAS:	
CAÑERIA EXISTENTE	— — — — —
CAÑERIA PROYECTADA	— — — — —
EMPALME	— — — — —

1. **NOTA:** "Los accesorios de PE tipo ramal y los servicios de alto volumen se podrán utilizar exclusivamente para la conexión de servicios a clientes."
2. **NOTA:** "Los adherentes a la obra contarán con gabinete instalado. Previo a la habilitación, la contratista ejecutará los servicios domiciliarios integrales en correspondencia con lo establecido en la NAG 113."
3. **NOTA:** "Los extremos de cañerías libres para futuras conexiones (vagans) tendrán una longitud mínima de 4 m para diámetros menores a 90 mm y de 6 m para diámetros mayores o iguales a 90 mm. La Inspección de Obras definirá la longitud aplicable a cada caso."

Rev.: 0

414169

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LITORAL GAS

LUGAR Y FECHA:

GERENCIA TECNICA
ESTUDIOS Y PROYECTOS
R3