



Ref. D.P.V. y U. S/**Licitación Pública N° 30/17**  
"Ejecución de 20 viv. Prot. "VC" y "VCD"  
2 Dormitorios, 20 Lotes e Infraestructuras"  
GENERAL LAGOS – Dpto. Rosario

## ***ACLARACIÓN POR CONSULTA N°2***

- 1) **Red de Agua Potable:** se rectifica el diámetro de la cañería distribuidora especificada en el Ítem N°3: Red de Agua Potable a fojas N°93 del PETI, el que deberá ser de Ø 50 mm. clase 6 J.E. en coincidencia con el computado en el Presupuesto de la Infraestructura a fojas N°114 y en el Plano RA 1/5 a fojas N°120.
- 2) **Instalación de Gas:** dado que la Comuna de Gral. Lagos se encuentra ejecutando la red de media presión de gas natural en el sector comprendido para la presente licitación, el Oferente deberá incorporar en el Cómputo y Presupuesto de los prototipos la prolongación de la cañería de Ø 19 mm. en acero con revestimiento epoxi hasta la línea municipal. La provisión del Nicho para medidor y regulador, así como su colocación estará a cargo de la Comuna.
- 3) **Puertas placas Prototipos VU – VU Disc.:** se deberán respetar las especificaciones técnicas definidas en el Art. 12 "Aberturas" del PETV a fojas N°85, rectificando lo establecido en la planimetría A12 a fojas N°144 y N°156.