



COTA DE TERRENO  
COTA DE INTRADÓS  
SENTIDO DE FLUJO  
COTA DE INTRADÓS  
PVC DN315  
DIÁMETRO NOMINAL DE LA CAÑERÍA  
L= 79.78m / i= 0.3% LONGITUD DEL TRAMO / PENDIENTE DEL TRAMO

○ BOCA DE REGISTRO A CONSTRUIR  
● CONEXIONES CORTAS  
● CONEXIONES LARGAS  
— RED SECUNDARIA CLOACAL A CONSTRUIR Ø variable s/ plano

OBSERVACIÓN:  
El punto de conexión a la red existente se ubica en la intersección de las calles Martí y 1746, como se indica en la factibilidad adjunta. La obra de nexo consiste en la ejecución de 650 m de una cañería de Ø250 mm que se conecta al barrio en la intersección de calles Colombres y 1739. Se deberá hacer un relevamiento altimétrico preciso para realizar los proyectos viales y cloacales ejecutivos y verificar el correcto funcionamiento de la infraestructura.

 Santa Fe Provincia	 Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo 50 años construyendo hogares, concretando sueños.	Obra: <b>Infraestructuras para barrio Santa Lucía Oeste - Rosario - Dpto Rosario.</b>	Plano N°: <b>RC-01</b>
		Plano: <b>Red cloacal</b>	Escala: <b>1:1500</b>