



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 31-S

TRAMO: 4 ESQUINAS - RP 93 Y RECONSTRUCCIÓN ACCESO AL CEMENTERIO DE BERABEVÚ

PLANILLA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES A RETIRAR Y/O DEMOLER

Progresiva	Ubicación	Material	Platea	Dimensiones			Observaciones
				L/Ø (m)	H (m)	AC (m)	
0+670	D	Tubos de Hormigón		0.80		6.10	Demoler y/o retirar
0+899.7	I	Tubos de Hormigón		0.60		6.10	Demoler y/o retirar
0+967	D	Tubos de Hormigón		0.80		16.00	Demoler y/o retirar
1+494.55	D	Tubos de Hormigón		0.60		6.00	Demoler y/o retirar
2+001.1	D	Tubos de Hormigón		0.60		6.10	Demoler y/o retirar
2+797	I	Tubos de Hormigón		0.60		6.50	Demoler y/o retirar
3+179	I	Tubos de Hormigón		0.80		6.20	Demoler y/o retirar
4+219.8	I	Tubos de Hormigón		0.40		5.50	Demoler y/o retirar
4+562	I	Tubos de Hormigón		0.80		6.00	Demoler y/o retirar
4+873	I	Tubos de Hormigón		0.80		6.00	Demoler y/o retirar
5+068.6	D	Tubos de Hormigón		0.60		7.00	Demoler y/o retirar
5+192.9	I	Tubos de Hormigón		0.60		6.00	Demoler y/o retirar
5+513.7	I	Tubos de Hormigón		0.80		8.60	Demoler y/o retirar
5+518.1	D	Tubos de Hormigón		0.80		4.50	Demoler y/o retirar
5+828.5	T	Tubos de Hormigón		1.20	1.50	13.80	Demoler y/o retirar
Total : 15 alcantarillas							

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 31-S
TRAMO: 4 ESQUINAS - RP 93 Y RECONSTRUCCIÓN ACCESO AL CEMENTERIO DE BERABEVÚ

PLANILLA DE ALCANTARILLAS LATERALES DE HORMIGON A CONSTRUIR
 Tipo "E" - Plano Tipo N° 4140/9

Progresiva	Tipo	Ubicación	N° Vanos	Dimensiones				Excavación (m³)		Hormigón (m³)			Acero (Kg)	Observaciones
				L (m)	H (m)	Pf (m)	AC (m)	Común	Fundación	H30 (Estructura)	H30 (Platea)	Hormigón 180 kg de cto/m3		
2+264	E	Izq	1	2.00	1.00	0.50	10.00		18.12	19.15		4.62	309.03	
2+264	E	Der	1	2.00	1.00	0.50	10.00		18.12	19.15		4.62	309.03	
Totales								0.00	36.24	38.30	0.00	9.24	618.06	