



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos



OBRA:	Ruta Prov. N° 3	Fecha:	nov-17	
TRAMO:	Intiyaco - Paralelo 28° (Lte. Pcia. De Chaco)	Plazo	8	Meses
SECCION:	Golondrina - Los Tabanos	Expte.N°	16108-0001962-8	

Planilla de Costos Unitarios

Item	Designacion	Unidad	Costo Unitario
1	Movilización de obras	Gl.	\$ 3.823.516,23
2	Desbosque, destronque y limpieza del terreno	Ha	\$ 26.051,98
3	Alambrado a construir	m	\$ 120,65
4	Línea eléctrica t/rural y/o urbana a trasladar	m	\$ 594,20
5	Línea eléctrica de media tension a trasladar	m	\$ 631,91
6	Excavación de caja y ejecución de suelo mejorado con cal en 0,20m	m3	\$ 411,86
7	Alambrado a retirar	m	\$ 33,70
8	Terraplenes	m3	\$ 195,70
9	Sub-base de suelo seleccionado estabilizado con cal en 0,19m	m3	\$ 253,09
10	Base de estabilizado granular en 0,15m	m3	\$ 1.173,84
11	Riego de curado con emulsión asfáltica tipo CL-0 a razón de 0,0008 m3/m2	m2	\$ 13,69
12	Riego de liga con material bituminoso tipo CRR-1 a razón de 0,0005 m3/m2	m2	\$ 9,07
13	Carpeta de concreto asfáltico en caliente en 7cm	m2	\$ 280,32
14	Suelo seleccionado mejorado con estabilizante quimico en 10cm	m3	\$ 464,09
15	Recubrimiento de banquetas y taludes	m2	\$ 26,84
16	Excavación de caja	m3	\$ 163,68
17	Cordón de embutir tipo F	m	\$ 324,67
18	Alcantarillas existentes a retirar y/o demoler	n°	\$ 16.863,69
19	Excavación para obras de arte	m3	\$ 260,83
20	Hormigon Tipo H-30	m3	\$ 7.557,02
21	Hormigon Tipo H-25	m3	\$ 7.300,93
22	Hormigon Tipo H-17	m3	\$ 7.045,23
23	Acero en barra	tn	\$ 34.815,68
24	Alcantarillas de caños de H° A° Clase I. Diam. 0,80m	m	\$ 5.270,07
25	Alcantarillas de caños de H° A° Clase II. Diam. 0,80m	m	\$ 5.076,81
26	Alcantarillas de caños de H° A° Clase II. Diam. 1,00m	m	\$ 7.207,25
27.1	Señalización vertical	m2	\$ 3.313,81
27.2	Señalización vertical kilométrica	n°	\$ 1.018,10
28.1	Señalización horizontal esp. 1,5mm	m2	\$ 239,40
28.2	Señalización horizontal esp. 3,00 mm	m2	\$ 668,65
29	Señalización alcantarillas transversales	n°	\$ 1.111,13
30	Rectificación, Excavación, Limpieza y destronque de cunetas de desagües existentes en caminos comunales	hm	\$ 6.987,13
31	Rectificación, Excavación, Limpieza y destronque de cunetas de desagües existentes a ambos lados de la RPN° 295-s con demolición y construcción de alcantarillas transversales	km	\$ 114.041,16
32	Iluminación. Columnas metálicas h=12m, L=2,50m. Lamp Sodio 250W	n°	\$ 40.644,55
33	Reubicación de hechos existentes	Gl.	\$ 45.273,90
34	Casilla para contadores de tránsito	n°	\$ 21.690,46