

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ  
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN HÍDRICA.-

OBRA: "PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE LARREA ENTRE AVDAS. BLAS PARERA Y PEÑALOZA".-  
UBICACIÓN: Santa Fe, Santa Fe.  
FECHA: JULIO 2024.

ITEM	DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	COMPUTO		PRESUPUESTO		
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO PARCIAL	% INCIDENCIA S/TOTAL
RUBRO I - OBRAS VIALES.-						
1.1	Rotura y remoción de cordón cuneta de HºAº.-	m²	1.501,00			
1.2	Movimiento de suelo. Preparación de subrasante.-	m²	4.562,20			
1.3	Base de Relleno de Densidad Controlada (RDC), de 15 cm de espesor.-	m²	1.855,00			
1.4	Base reclamada granular con cemento.-	m³	3.132,30			
1.5	Riego asfáltico de imprimación.-	m²	10.441,00			
1.6	Pavimento asfáltico en caliente de 5 cm de espesor para calzada.-	m²	10.441,00			
1.7	Cordón cuneta de Hº Aº de 15 cm de espesor y 60 cm de ancho útil.-	ml	1.546,00			
1.8	Viga de borde de HºAº de 0.40 m x 0.30 m.-	ml	51,00			
1.9	Regularización de veredas y desagües pluviales domiciliarios.-	Gl	1,00			
RUBRO II - OBRAS DE DESAGUES PLUVIALES.-						
2.1	Provisión, acarreo y colocación de caños de Hº Aº prefabricados Clase I.-					
2.1.1	Provisión, acarreo y colocación de caños de HºAº de Ø 0,40 m.-	ml	56,00			
2.1.2	Provisión, acarreo y colocación de caños de HºAº de Ø 0,80 m.-	ml	3,00			
2.2	Ejecución/re acondicionamiento de boca de registro HºAº, tronera H= variable, tapa de HºAº y marco de acero.-					
2.2.1	Ejecución de boca de registro tipo 1 (Nueva).-	Unidad	1,00			
2.3	Ejecución/re acondicionamiento de boca de tormenta.-					
2.3.1	Ejecución de boca de tormenta de un tramo.-	Unidad	12,00			
2.4	Ejecución/re acondicionamiento de muro cabezal de HºAº.-					
2.4.1	Ejecución/Reacondicionamiento de Muro cabezal de Hº Aº Tipo 1 para conducciones menores.-	Unidad	9,00			
2.5	Ejecución de rampas de transición de cunetas.-	Unidad	3,00			
2.6	Corrimiento de servicios.-	Gl	1,00			
RUBRO III - SEÑALIZACIÓN.-						
3.1	Señalización vertical.-					
3.1.1	Señalización vertical para nomenclatura de calles.-	Unidad	18,00			
3.1.2	Señalización vertical circular Ø 60 cm.-	Unidad	8,00			
3.1.3	Señalización vertical romboidal lado 60 cm.-	Unidad	12,00			
3.2	Señalización horizontal.-					
3.2.1	Señalización horizontal por extrusión de aplicación en caliente ancho 0,50 m (Sendas peatonales).-	m²	232,00			
3.3	Elementos de seguridad vial.-					
3.3.1	Reductores de velocidad tachas.-	ml	28,00			
3.4	Obras de accesibilidad en vereda.-					
3.4.1	Rampas (vados) premoldeados.-	Unidad	51,00			
3.4.2	Baldosas podotáctiles 40x40 cm (Tipo guía).-	m²	180,00			
3.4.3	Baldosas podotáctiles 40x40 cm (Tipo alerta).-	m²	50,00			
3.4.4	Solados de hormigón peinado de 10 cm de espesor (Incluye movimiento de suelo y compactación).-	m²	1.800,00			

<b>PRECIO TOTAL</b>	<b>\$ 1.290.070.442,03</b>	<b>100,00%</b>
---------------------	----------------------------	----------------