

**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANALES DE LÍNEA GOLONDRINAS**

CÓMPUTO MÉTRICO

VERTEDERO CON COMPUERTAS LATERALES

UBICACIÓN: CANAL 291, entre Ruta Provincial Nº 13 y Ruta Provincial Nº 77.

Progresiva 21+000

Coordenadas Geográficas del Punto Fijo: S 28°51'00.6" - W 61°09'36.5"

Coordenadas Gauss Kruger: X: 5386790 - Y: 6808750

Longitud Total de Vvertedero:	15.00 m.	Cota de Punto Fijo (clavo en poste alambrado Sur Camino):	64.665 m.
Lv (Longitud Variable de Vvertedero):	4.84 m.	Cota de Desagüe:	62.00 m.
Cantidad de Compuertas:	4 u.	Cota de Coronamiento de Vvertedero:	63.50 m.
Ancho de Compuertas:	1.50 m.	Cota Cor. Muro Junto a Compuertas:	64.40 m.
Altura de Compuertas:	2.05 m.	Cota Cor. Muro Junto a Vvertedero:	64.05 m.
Altura de Vvertedero:	1.50 m.		
Altura Muro Junto a Alambrado:	2.05 m.		
Altura Muro Junto a Camino:	2.40 m.		

Las Compuertas quedarán ubicadas junto al camino.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Excavación mecánica para obras de arte.	Con excavadora, hasta cota rasante de canal.	m ³ .	153.85
Excavación a pala manual para fundación de obras de arte.	Para colocación de Hormigón de limpieza y platea.	m ³ .	45.34
Hormigón Tipo H-8 Según CIRSOC con cemento ARS.	Para asiento de platea.	m ³ .	12.16
Hormigón Tipo H-21 Según CIRSOC con cemento ARS.	Para estructura.	m ³ .	66.16
Armadura de acero colocada Tipo ADN 420.	Para hormigón armado.	tn.	5.292
Relleno de suelo y compactación.	En excesos de excavaciones.	m ³ .	97.60
Provisión y colocación de compuertas metálicas.	Para el manejo de la obra.	Unid.	4.00
Excavación mecánica para canal.	En canales de acceso y fuga de la obra.	m ³ .	1 968.65
Corrimiento de alambrados.	Para constir las obras.	m.	154.20

(*) Para el cómputo de armaduras se consideró una cuantía de 80 kg/m³ de hormigón estructural.

Al emplazamiento de la obra se accede desde Ruta Prov. Nº 77, no desde Ruta Prov. Nº 13

Nota: La obra se ejecutará sobre el canal, que se ubica junto al alambrado Sur del Camino Comunal.

Planilla 8