


EQUIPO	ALIMENTACION	MEDICION	TOMA 1 TRIFASICO	TOMA 2 MONOFASICO	VENTILACION TABLERO 1	BOMBA	CORRECCION BOMBA	VENTILACION TABLERO 2	ALIMENTACION UPS	VENTILACION TABLERO 3
	.	EQUIPO. N°1	EQUIPO. N°12	EQUIPO. N°15	EQUIPO. N°4	EQUIPO. N°6	EQUIPO. N°9	EQUIPO. N°4	EQUIPO. N°2	EQUIPO. N°4
POTENCIA (Kw)	25 kw	.	.	.	A DEFINIR	18.5	3,2(Kvar)	2 Ventiladores	.	A DEFINIR
CORRIENTE NOMINAL [A]	40 A	.	16 A	10 A	.	.	5 A	.	.	.
TIPO DE ARRANQUE	ALIMENTADOR	.	.	.	DIRECTO	ARRANQUE SUAVE	.	DIRECTO	.	DIRECTO
INTERRUPTOR	.	.	INT.DIF./INT.AUT.C60N	C60N	GV2-P07	.	C60N	INT.AUT	C60N-Curva c	INT.DIF./INT.AUT
REGULACION [A]	35 A	.	4x40/4x16A	4x40/2x10A	.	13-18	3x16	2x10A	2x6A	2x40/2x10A
CONTACTOR LINEA	comando relé	LC1-D18	LC1-DFK11M5	AUXILIAR	.	LC1-D09M7
SECCIÓN Y TIPO DE CABLE	Stx 4x6 mm2	Stx 4x6 mm2	4x1x4 mm2	2x1x2,5 mm2	TPR 2x1,5 mm2	Stx 4x4 mm2	Stx 4x4 mm2	2x1x2,5 mm2	2x1x2,5 mm2	2x1x2,5 mm2
ARRANCADOR SUAVE	ATS 01N2 22QN
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE	s/corresponda	Según amperímetro
MEDIDOR MULTIFUNCION	Seccionador fusible GL 20 A
FUSIBLES TIPO-TAMAÑO-CALIBRE	U.R. - 50A
AMPERIMETRO	50/5 C11 72x72
VOLTIMETRO
UPS	UPS - 1000 VA	.
PROTECCION-SOBRETENSION	.	Tipo II	Tipo III	.



COORDINACIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO.

Est. y Proyectos.

SERVICIO: ROSARIO AGUA.

DESCRIPCION: LOTE O AVELLANEDA OESTE
UNIFILAR DE TABLEROS
ELECTRICOS

REEMPLAZADO POR:		REEMPLAZA A:	
Coordinador de Unidad Técnica	Coordinador de planificación y desarrollo:	Fecha :	
Ing. Marisa Mottura	Ing. Tomas Goenaga	Escala : SEG PLANO.	
Dibujo:	Proyecto:	Revisión :	Plano N°:
L.G.		1	03