



**DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD**

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 3  
TRAMO: INTIYACO - GOLONDRINA

**CÓMPUTOS MÉTRICOS**

DESIGNACIÓN DE OBRAS	Nº	DIMENSIONES	U	CANTIDADES	
				PARCIAL	TOTAL
<b>ÍTEM Nº 17</b> Alambrado a construir. s/Planos Tipo Nº 2284 y 2284-1.(Incluye materiales y transporte)		Según Planimetría	m	12188.00	
		Imprevistos ± 5 %	m	6010.00	
			m		18198.00
<b>ÍTEM Nº 18</b> a) Alcantarillas de Caños de Hormigón armado Clase I - Ø0,80m. (Incluye materiales y transporte)		Según Planimetría	m	96.00	
		Imprevistos ± 5 %	m	5.00	
			m		101.00
b) Alcantarillas de Caños de Hormigón armado Clase II-Ø 0,80m. (Incluye materiales y transporte)		Según Planimetría	m	54.00	
		Imprevistos ± 5 %	m	3.00	
			m		57.00
<b>ÍTEM Nº 19</b> Señalización Horizontal espesor 1,5mm. (Incluye material y transporte).		Según Planillas complementarias	m <sup>2</sup>	5640.84	
		Imprevistos ± 5 %	m <sup>2</sup>	282.16	
			m <sup>2</sup>		5923.00
<b>ÍTEM Nº 20</b> Señalización vertical. (Incluye materiales y transporte).		Según Planillas complementarias	m <sup>2</sup>	1.89	
		Imprevistos ± 5 %	m <sup>2</sup>	0.11	
			m <sup>2</sup>		2.00
<b>ÍTEM Nº 21</b> Señalización de Alcantarillas transversales.		Según Planillas complementarias	Nº	15.00	
		Imprevistos ± 5 %	Nº	1.00	
			Nº		16.00
<b>ÍTEM Nº 22</b> Refugio a reubicar. (Incluye materiales y transporte)		Según planialtimetría.	Nº	1.00	
			Nº		1.00
<b>ÍTEM Nº 23</b> Cordón Protector borde de pavimento Tipo F. Según Plano tipo Nº4176/4. (Incluye materiales y transporte)		Según Planilla complementaria	m	680.00	
		Imprevistos ± 5 %	m	34.00	
			m		714.00
<b>ÍTEM Nº 24</b> Señalamiento vertical kilométrico. (Incluye materiales y transporte)		Según Plano Tipo Nº 8762	Nº	13.00	
			Nº		13.00



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 3  
TRAMO: INTIYACO - GOLONDRINA

CÓMPUTOS MÉTRICOS

DESIGNACIÓN DE OBRAS	N°	DIMENSIONES	U	CANTIDADES		
				PARCIAL	TOTAL	
<b>ÍTEM Nº 25</b> Casilla para contadores de tránsito. A construir según Especificación Técnica Particular (Incluye materiales y transporte).		A ubicar donde indique la Inspección	Nº	2.00		
			Nº		2.00	
<b>ÍTEM Nº 26</b> Demolición y retiro de alcantarillas existentes.		Según Planilla complementaria	Nº	25.00		
			Imprevistos	Nº	3.00	
			Nº		28.00	
<b>ÍTEM Nº 27</b> Iluminación - Columnas metálicas s/ PT Nº 4718/1Bis, H=12m ; L=2,50m, con lámpara a vapor de Sodio Alta presión de 150W/250W/400W. Incluye materiales y su transporte		Según Planialtimetría	Nº	26.00		
			Imprevistos	Nº	2.00	
			Nº		28.00	
			Nº			
<b>ÍTEM Nº 28</b> Suelo estabilizado con Yeso en 10cm de espesor en Banquinas laterales s/ PETP. Incluye materiales y su transporte		Entre prog.32+302 y 45+885 (espesor 0.10m)=13583m*2*5.0*0.10m	m <sup>2</sup>	135830		
			Imprevistos ± 5 %	m <sup>2</sup>	6792.00	
			m <sup>2</sup>		142622.00	