

# Presupuesto

Establecimiento: Hospital Mira y Lopez  
Obra: Imperm. de cubiertas  
Ubicación: ex registro civil Mira y Lopez

Fecha: 17/5/2023  
TE/Fax:  
E mail:

PROVINCIA  
DE SANTA FE

Nº	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO	IMPORTE PARCIAL	%
<b>1</b>	<b>Trabajos preliminares</b>					2,53
1.1	Cartel de obra	m²				
1.2	Limpieza inicial, periodica	m²				
<b>2</b>	<b>Demolicion</b>					23,15
2.1	retiro de la membrana impermeabilizate existente	m²				
2.2	Extraccion de revoques deteriorados en cargas	m²				
2.4	Retiro de cañerias, conductos e instalaciones en desuso	gl				
2.5	Extraccion de estructura metalica lateral en desuso	gl				
2.6	Retiro de carpeta de nivelacion existente	m2				
<b>3</b>	<b>Aislaciones</b>					1,25
3.1	Terminaciones, empalmes de gargolas o embudos, pasajes de instalaciones, etc	gl				
<b>4</b>	<b>Cubiertas</b>					43,03
4.1	Limpieza, imprimación, colocación, pintura y prueba hidráulica de membrana geotextil 4mm.	m²				
4.2	Ejecucion de gargolas	Unidad				
4.3	Anulacion de embudos existentes	gl				
4.4	Reparacion de grietas y fisuras	gl				
4.5	Ejecucion y colocacion de cenefas -	m				
4.6	Acondicionamiento de instalaciones sobre la cubierta actual	gl				
<b>5</b>	<b>Albañileria</b>					20,85
5.1	Ejecucion de revoques en cargas	m²				
5.2	Impermeabilizacion de cargas	m²				
5.3	Ejecucion de carpeta de nivelacion	m2				
<b>6</b>	<b>Varios</b>					9,20
6.1	Servicio de contenedores	gl				
6.2	Limpieza final de obra	gl				
						100,00
<b>Subtotal (Costo de obra neto)</b>					5.780.812,87	
<b>TOTAL (Ganancia+impuestos incluidos)</b>					<b>8.671.219,31</b>	

## Observaciones:

Todos lo materiales deberán guardar continuidad con los existentes. Si alguna de estos se modificara, siempre se realizará materiales que sean superiores en calidad y prestaciones. La verificación de dimensiones y cantidades será a cargo de La Contratista y los trabajos serán realizados según especificaciones en Pliego y Planimetría.