

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 39
 TRAMO: GOBERNADOR CRESPO – SAN CRISTOBAL
 SECCION: LAS CUATRO BOCAS (Km 14+100) – RIO SALADO (Km 25+000)

PLANILLA ALCANTARILLAS A RETIRAR Y/O DEMOLER

N°	PROGR.	UBICACION	DIAMETRO (m)	L (m)	H (m)	AC (m)	Observaciones
1	14+120,10	L.Derecha	0.80			7.30	s/cabezales
2	16+127,80	L.Derecha		2 x 1,60	2.00	10.20	Mamposteria y Losa
3	16+127,80	L.Izquierda		1.10	2.20	10.10	Mamposteria y Losa
4	17+141	L.Derecha		2 x 1,50	1.60	5.00	Mamposteria y Losa
5	17+141	L.Derecha		1.00	1.30	5.00	Mamposteria y Losa
6	17+144,20	L.Izquierda	1.00			5.00	c/cabezales
7	17+144,20	L.Izquierda		1.00	1.50	5.00	Mamposteria y Losa
8	17+144,20	L.Izquierda		1.60	2.00	5.00	Mamposteria y Losa
9	19+133,55	L.Derecha		1.00	1.50	5.00	cabezales destruidos
10	21+424,50	L.Derecha		2.00	1.80	5.00	Mamposteria y Losa
11	21+486,30	L.Izquierda		1.90	0.50	5.00	Mamposteria y Losa



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 39

TRAMO: GOBERNADOR CRESPO - SAN CRISTOBAL
SECCION: Paraje CUATRO BOCAS (Km 14+100) - RIO SALADO (Km 25+000)

ALCANTARILLAS LATERALES A CONSTRUIR TIPO A1 - S/PLANOS TIPOS 3557/A y 3557/B

PROGRESIVA	LADO	TIPO	A.C. (m)	L (m)	H (m)	Pf (m)	EXCAVACIONp fundación (m3)	HORMIGON Limpieza (m3)	HORMIGON H-30 (m³)		ACERO (kg)	OBSERVACIONES	
									estructura	Platea			
16+127.80	Izquierdo	A1	13.00	2x1,50	2.00	0.80	27.39	1.56	22.95	6.95	1432.91	C/Platea	Ala c/base
16+127.80	Derecha	A1	13.00	2x1,50	2.00	0.75	25.82	1.56	22.95	6.95	1432.91	C/Platea	Ala c/base
17+141	Derecha	A1	6.00	2x2,00	3.00	1.20	38.21	1.49	24.06	7.5	2008.05	C/Platea	Ala c/base
17+144.20	Izquierdo	A1	6.00	2x2,00	3.00	0.80	26.27	1.49	24.06	7.5	2008.05	C/Platea	Ala c/base
19+133.55	Derecha	A1	6.00	2x2,00	2.50	1.10	29.08	1.22	19.13	7.5	1330.81	C/Platea	Ala c/base
TOTALES							146.77	7.32	113.15	36.4	8212.73		