

Cómputo y Presupuesto

Ministerio de Salud - Casa Central

Obra: Pavimento Estacionamiento Choferes

Ubicación: 1° de Mayo 2064

Fecha: JULIO 2026

00501-215740-9

TE/Fax: 4588800 int: 3153/3154

e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar



Ítem	Descripción	Un	Cant.	Prec.Unit.	Prec. Final	%
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	Limpieza inicial, periódica y final de obra.	m2	102,00			
01.2	Retiro de agua, relleno + compactación	m³	2,40			
02	DEMOLICIONES					
02.1	Retiro de piso existente y suelo natural a nivel.	m3	21,00			
03	PAVIMENTO					
03.1	Ejecución de base de suelo-cemento	m2	102,00			
03.2	Ejecución de platea de hormigón armado sobre base de suelo-cemento (Hormigón H30)	m3	21,00			
03.3	Desagüe Pluvial Lineal con Rejilla Metálica	gl	1,00			
03.4	Ejecución de 2 PPA, Según detalle + colocación de caño de PVC Ø160mm y conexión a CI existente.	gl	1,00			
03.5	Reparación de revoques encuentro con pavimento.	gl	1,00			
Total Presupuesto						