

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 4

Por medio de la presente se notifican las aclaraciones y/o modificaciones correspondientes a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la Obra: **“ENTUBADO CANAL NORTE RAFAELA (PARCIAL) Y DESAGÜES SECUNDARIOS – LOCALIDAD DE RAFAELA - PROV. SANTA FE”**, aprobada por Resolución Ministerial N° 1107 de fecha 23 de diciembre de 2016.

ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES CON CONSULTA

Consulta nro. 1:

“En el plano n° 5 se hace mención a un plano n° 23 - respecto del Ingreso del sistema Woodgate y Tucumán proteger paredes y fondo c/ H° A°, se podría proveer de dicho plano?”

Respuesta nro. 1:

El Ingreso de los sistemas Woodgate y J.V. Gonzales responderá a los Planos nro. 23 y 25 que por medio de la presente se agregan a la documentación licitatoria de la presente obra.

Consulta nro. 2:

“Se podría aclarar trabajos a realizar en el sector de Canal Norte entre Av Italia y JV Gonzalez?”

Respuesta nro. 2:

Los trabajos consisten en perfilado y limpieza de canal a cielo abierto.

Consulta nro. 3:

“En el canal secundario JV Gonzalez figuran 320 mts de tubos de 1200 y en el plano son de 1100, cual es la medida correcta?”

Respuesta nro. 3:

En Plano Joaquín V. Gonzales se lee entre Progresivas (aprox.) 00 m. y 160 m. doble (2) línea de Tubos $\varnothing$ 1,100 m. Corresponde construir doble (2) Traza de Tubos $\varnothing$ 1,200 m.

Consulta nro. 4:

“También figuran en planilla 14 CI y en plano hay dibujadas 16, cual es la cantidad correcta?”

Respuesta nro. 4:

La cantidad correcta es 14 (catorce). No se construirán las intermedias que en Planos se indican con Progresivas (aprox.) 670 m. y 490 m.

Consulta nro. 5:

“En la planilla de la Oferta se describe el ítem: G.1 PROVISION Y COLOCACION TUBOS HºAº Diam. 600mm (IRAM 11503-Clase 1) y G.4 PROVISION Y COLOCACION TUBOS HºAº Diam. 1200mm (IRAM 11503-Clase 1). No se ha encontrado la ubicación de estas cañerías en los planos de proyectos que provee el pliego de especificaciones Particulares. Por favor adjuntar el plano de ubicación correspondiente.”

Respuesta nro. 5:

Los caños indicados en Sistema Joaquín V. Gonzales G.1 PROVISION Y COLOCACION TUBOS HºAº Diam. 600mm (IRAM 11503-Clase 1) son reemplazo de los designados como Diam. 500 mm indicados en Planialtimetría (Plano N° 13) aprox. Progresiva 1.110 m. conexión Bocas de Tormenta en intersección con Calle 14 de Julio.

Los caños indicados en Sistema Joaquín V. Gonzales G.4 PROVISION Y COLOCACION TUBOS HºAº Diam. 1200 mm (IRAM 11503 - Clase 1) son reemplazo de los indicados como ~~Ø~~ 1.100 mm en Planialtimetría (Plano N° 13) entre Progresivas 0,00 m. y 160 m.

Consulta nro. 6:

“De acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la ejecución de todos los drenes se utilizará membrana geotextil OP20 Bidim o similar, pero en el plano N°17 de las Especificaciones Técnicas Particulares, el Corte Transversal del entubado indica que se utilizará membrana tipo OP14 Bidim. Por favor indicar cuál de las dos apreciaciones es correcta.”

Respuesta nro. 6:

Homogeneizar en la obra la utilización de la membrana geotextil OP20 Bidim (densidad superficie g/m2 □ 200 g/m2).

Consulta nro. 7:

"En el plano N° 05 se indica la resolución del nudo 39, "INGRESO SISTEMA WOODGATE Y TUCUMÁN." Y se hace referencia al plano N° 23. No se ha encontrado dicho plano en la documentación. Solicitamos por favor, si fuera posible, tener acceso a esa información."

Respuesta nro. 7:

Se agregan Planos N° 23 - "Ingreso Woodgate" y Plano N° 25 - Ingreso Joaquin V. Gonzalez".

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, 25 de enero de 2017.-



OMAR SAAB
Coordinador Ejecutivo Unidad de Gestión
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE