

## CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1


Por medio de la presente se notifican las aclaraciones y/o modificaciones correspondiente a la Licitación Pública Nacional para la contratación de la Obra: **"Ensanchamiento Bv. Urquiza – LOCALIDAD: San Lorenzo – DEPARTAMENTO: San Lorenzo – PROVINCIA DE SANTA FE"**, aprobada por Resolución Ministerial N° 1152 de fecha 30 de diciembre de 2016.

### ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES SIN CONSULTA

Consulta N° 1: Se solicita al Ministerio ratifique o rectifique las cantidades que figuran en la planilla de cotización del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

Respuesta N° 1: Se reemplaza la Planilla de la Oferta obrante en el Anexo I – Segunda parte del Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la licitación en curso por la que se acompaña y forma parte de la presente Circular.

**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE, 09 de enero de 2017.-**

  
Ing. OSCAR GIORDANO  
ÁREA TÉCNICA UNIDAD DE GESTIÓN  
MINIST. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE  
PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO DE LA OBRA**

**OBRA: ENSANCHE BV. URQUIZA**

Localidad: San Lorenzo - Departamento: San Lorenzo

Mes base:

Plazo de Ejecución: 05 Meses

ITEM Nº	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario \$/Un.	Precio Total \$	Incidencia % s/Obra Total
<b>PROYECTO DE PAVIMENTOS</b>						
1	Excavación para apertura de caja	m3	2.918,16			
2	Subrasante de suelo tratado con cal	m3	1.669,84			
3	Base antibombreo de hormigón pobre tipo H-8 en 0,10 m de espesor	m2	5.039,62			
4	Lámina de polietileno de 200 mm de espesor	m2	4.724,64			
5	Pavimento de hormigón H-30 de cemento portland, en 0,20 cm de espesor (con provisión de hormigón)	m2	4.724,64			
6	Tabique de hormigón para junta de encuentro con pavimento existente	Ud.	9,00			
7	Cordón integral emergente NO montable	m	1.228,97			
8	Cordón integral emergente montable	m	161,60			
9	Badén a construir	m	122,16			
10	Cantero central a construir	m	632,26			
11	Mezcla de Suelo-arena-cal para base de apoyo de bicisendas	m3	588,33			
12	Carpeta de mezcla asfáltica en frío en 5 cm de espesor	m2	1.735,00			
<b>Total Pavimentos</b>						
<b>PROYECTO HIDRÁULICO</b>						
13	Relleno y compactación de suelos para zanjas	m3	1.945,52			
14	Excavación y perfilado para cunetas de suelo	m3	272,10			
15	Construcción de Sumideros	Ud.	12,00			
16	Provisión y colocación de alcantarillas, diam. 800mm, 2 luces, según planos tipo A-82 y H-2992	Ud.	14,00			
17	Provisión y colocación de alcantarillas, diam. 1000mm, 2 luces, según planos tipo A-82 y H-2992	Ud.	10,00			
18	Provisión y colocación de conducto para sumidero, diam. 400mm	m	34,00			
19	Provisión y colocación de conducto para sumidero, diam. 500mm	m	70,35			
20	Provisión y colocación de conducto, diam. 600mm	m	157,50			
21	Provisión y colocación de conducto, diam. 800mm	m	174,30			
22	Provisión y colocación de conducto, diam. 1000mm	m	577,50			
23	Construcción de Cámara de limpieza	Ud.	12,00			
24	Captación de zanja	Ud.	1,00			
<b>Total Hidráulico</b>						
<b>PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN</b>						
25	Señalización vertical nueva a colocar	m2	20,98			
26	Señalización horizontal con material termoplástico en 3mm de espesor	m2	493,79			
27	Señalización vertical a trasladar	Ud.	15,00			
<b>Total Señalización</b>						

OBRAS VARIAS						
28	Alcantarillas a retirar	Ud.	12,00			
29	Alcantarillas a demoler	Ud.	11,00			
30	Garitas de colectivo a trasladar	Ud.	2,00			
31	Columnas a trasladar	Ud.	6,00			
Total Obras Varias						
TOTAL						



Ing. OSCAR GIORDANO  
ÁREA TÉCNICA UNIDAD DE GESTIÓN  
MINIST. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE