

MINISTERIO DE EDUCACION								
PROVINCIA DE SANTA FE								
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA								
Avda. Arturo Illia Nº 1153 - Santa Fe - C.P. 3000 - República Argentina								
PLANILLA DE PRESUPUESTO								
JARDIN DE INFANTES Nº 310								
LOCALIDAD: VILLA GOBERNADOR GALVEZ - ROSARIO - PROV. DE SANTA FE								
FONDO ROTATORIO PROGRAMA 46 - FORTALECIMIENTO EDILICIO DE JARDINES DE INFANTES.								
Rubro	Item	Designación de las obras	COMPUTOS					Porcentaje de Incidencia
			Uni.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio de Rubro	
1	TRABAJOS PRELIMINARES							
	1.1	OBRADOR - DEPOSITO Y SANITARIOS DE LA CONTRATISTA	GL					
	1.2	CARTEL DE OBRA	GL					
	1.3	CERCO DE OBRA	GL					
	1.4	LIMPIEZA DE TERRENO	GL					
	1.5	DEMOLICION Y/O RETIRO	GL					
	1.5.1	DEM. Y RETIRO DE CERCO DE REJAS METALICAS EXIST.	GL					
	1.5.2	DEMOLICION DE TAPIAL DE MAMPOSTERIA COMUN	GL					
	1.6	REPLANTEO	GL					
2	MOVIMIENTO DE SUELOS							
	2.1	EXTRACCIÓN DE SUELO VEGETAL (0,20 M)	M3					
	2.2	RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO EN PATIO Y EN SUPERFICIE A CONSTRUIR	M3					
	2.3	EXCAVACIÓN PARA BASES	M3					
	2.4	EXCAVACION PARA VIGAS DE FUNDACION	M3					
3	ESTRUCTURA RESISTENTE							
	3.1	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO						
	3.1.1	BASES	M3					
	3.1.2	VIGAS DE FUNDACION	M3					
	3.1.3	COLUMNAS 20x20cm	M3					
	3.1.4	COLUMNAS CIRCULARES Ø 20cm Hº VISTO	M3					
	3.1.5	VIGAS	M3					
	3.1.6	ENCADENADOS HORIZONTALES	M3					
	3.1.7	LOSAS MACIZA DE Hº VISTO	M3					
	3.1.8	JUNTA CONSTRUCTIVA	GL					
4	ALBAÑILERIA							
	4.1	MUROS						
	4.1.1	DE CIMIENTOS	M3					
	4.1.2	MAMP. DOBLE LADR. COMÚN EXTERIOR / LADR. CERÁMICOS HUECO PORTANTE 18X18X33 INTERIOR	M2					
	4.1.3	TOMADO DE JUNTA AL RAS						
	4.2	TABIQUES						
	4.2.1	DE LADRILLO HUECO DE 0,18 M PORTANTE	M2					
	4.2.2	DE LADRILLO HUECO DE 0,12 M PORTANTE	M2					
	4.2.3	DE LADRILLO HUECO DE 0,08 M NO PORTANTE	M2					
	4.3	AISLACIONES						
	4.3.1	CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL	M2					
	4.3.2	CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL	M2					
	4.4	REVOQUES						
	4.4.1	REV. IMP.+ DOS MANOS DE PINTURA ASFALTICA	M2					
	4.4.2	REVOQUE EXT. COMPLETO (I+G+REV. ACRILICO)	M2					
	4.4.3	REVOQUE INTERIOR COMPLETO (G+F)	M2					
	4.4.4	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO (I+G)	M2					
	4.5	CONTRAPISOS						
	4.5.1	CONTRAPISO DE Hº POBRE ESPESOR DE 0,12M S/ TERRENO NATURAL	M2					
	4.6	CORDONES						
	4.6.1	CORDON DE HºAº VEREDAS Y PATIOS	ML					
5	REVESTIMIENTOS							
	5.1	REVESTIMIENTO CERAMICOS 0,33 X 0,33M	M2					
6	PISOS Y ZOCALOS							
	6.1	INTERIORES						
	6.1.1	PISO MOSAICOS GRANITICOS 0,40X0,40 M	M2					
	6.1.2	PULIDO A PLOMO EN OBRA	M2					
	6.1.3	SOLIAS Y UMBRALES DE GRANITO RECONSTITUIDO ESPESOR DE 0,025 M	M2					
	6.1.4	ZOCALOS GRANITICOS COMUNES	ML					
	6.2	EXTERIORES						
	6.2.1	ZOCALOS CEMENTO FRATAZADO H=20CM	ML					
7	CUBIERTAS Y TECHO							
	7.1	CUB. DE CHAPA GALVANIZADA Nº 25, COLOR, ONDULADA						
	7.1.1	CUB. DE PANEL CONFORMADO INCLUYE ESTRUCTURA	M2					
	7.1.2	CANALETA CHº Gº Nº 22	ML					
	7.1.3	CENEFAS Y CIERRES LATERALES .	ML					
	7.2	CUBIERTA SOBRE LOSA DE HORMIGON ARMADO						
	7.2.1	BARRERA DE VAPOR, FILM POLIESTER 100 MICRONES.	M2					
	7.2.2	CONTRAPISO S/ LOSA CON LECA DE 0,05M DE ESPESOR MINIMO, PROMEDIO 0,12M	M2					
	7.2.3	CARPETA DE CEMENTO 1:3+HIDROFUGO	M2					
	7.2.4	MEMBRANA PLASTOESLASTICA GEOTEXTIL 4,2 MM	M2					
	7.2.5	REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE FIBRADO TRANSITABLE COLOR BLANCO	M2					
8	CARPINTERIA							
	8.1	METALICA						
	8.1.1	CEM 1 REJA FIJA + PUERTA -12,20m2-	UD					
	8.1.2	CEM 2 REJA CORREDIZA -10,10m2-	UD					
	8.1.3	CEM 3 REJA FIJA -5,59m2-	UD					
	8.1.4	CEM 4 REJA FIJA -1,40m2-	UD					
	8.1.5	REJA RATONERAS	UD					

MINISTERIO DE EDUCACION									
PROVINCIA DE SANTA FE									
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA									
Avda. Arturo Illia Nº 1153 - Santa Fe - C.P. 3000 - República Argentina									
PLANILLA DE PRESUPUESTO									
JARDIN DE INFANTES Nº 310									
LOCALIDAD: VILLA GOBERNADOR GALVEZ - ROSARIO - PROV. DE SANTA FE									
FONDO ROTATORIO PROGRAMA 46 - FORTALECIMIENTO EDILICIO DE JARDINES DE INFANTES.									
Rubro	Item	Designación de las obras	COMPUTOS					Porcentaje de Incidencia	
			Uni.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio de Rubro		
	8.2	ALUMINIO							
	8.2.a	CEA							
	8.2.a.1	CEA 1 VENTANA CORREDIZA -3,57m2-	UD						
	8.2.a.2	CEA 2 VENTANA CORREDIZA -1,85m2-	UD						
	8.2.a.3	CEA 3 PTA 2 HOJAS+PF SUPERIOR -3,92m2-	UD						
	8.2.a.4	CEA 4 BANDEROLA -1,40m2-	UD						
	8.2.a.5	CEA 5 VENT CORREDIZ+PF SUP. e INF. -9,47m2-	UD						
	8.2.b	CIA							
	8.2.b.1	CIA 1 VENT. FIJA - 1,35m2-	UD						
	8.2.b.2	CIA 2 PTAS BAJAS BAÑOS -0,70m2-	UD						
8.2.b.3	CIA 3 PTA. CORREDIZA -10,36m2-	UD							
9	INSTALACION ELECTRICA								
	9.1	ESPECIFICACIONES PARTICULARES							
	9.1.1	CONEXION DE INSTALACION EXISTENTE A TG NUEVO	GL						
	9.1.2	CABLE SUBTERRANEO 3x25+1x16 MM2	ML						
	9.1.3	TABLERO TS	UD						
	9.1.4	BOCA DE VENTILADOR DE TECHO	UD						
	9.1.5	BOCA DE ILUMINACION	UD						
	9.1.6	BOCA DE LLAVE Y/O TOMAS	UD						
	9.2	ARTEFACTOS DE ILUMINACION							
	9.2.1	ARTEFACTO A1: Luminaria para colgar apta para formar estructuras continuas de iluminacion suspendidas del cielorraso. Aptas para 2 tubos fluorescentes de 36 Watt (4000K). Marca Lumenac modelo Fly 258M o equivalente.	UD						
	9.2.2	ARTEFACTO A2: Luminaria para aplicar con cuerpo de aluminio pintado mediante polvo poliester termocontraible blanco. Aptas para 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 Watt (4000K). Marca Lucciola modelo Sinergy PL230 o equivalente.	UD						
	9.2.3	VENTILADOR DE TECHO 4 PALAS	UD						
	9.3	ILUMINACION DE EMERGENCIA							
	9.3.1	CONEXION A INSTALACION EXISTENTE	GL						
	9.3.2	BOCA DE ILUMINACION CON EMERGENCIA	UD						
	9.3.3	GAMASONIC MODELO GX4060	UD						
	9.4	RED DE PUESTA A TIERRA							
	9.4.1	CONDUCTORES DE TIERRA	GL						
	10	INSTALACION SANITARIA							
		10.1	DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACION						
		10.1.1	POZO ABSORVENTE	UD					
10.1.2		CAMARA SEPTICA	UD						
10.1.3		CAMARA DE INSPECCION DE 0,60x1,20	UD						
10.1.4		CAÑO PP Ø 110	ML						
10.1.5		CAÑO PP Ø 63	ML						
10.1.6		CAÑO PP Ø 40	ML						
10.1.7		PILETA DE PATIO ABIERTA Ø 063	UD						
10.2		DESAGÜES PLUVIALES							
10.2.1		EMBUDO FF 30X30	UD						
10.2.2		GARGOLA UPN 200	UD						
10.2.3		CAÑO HF Ø 4"	ML						
10.2.4		BDA 30x30 INCLUYE MARCA Y REJA METALICA	UD						
10.2.5		CAÑO PP Ø 110	ML						
10.3		SISTEMA PROVISION DE AGUA FRIA / CALIENTE							
10.3.1		CONEXION A TR EXISTENTE	GL						
10.3.2		CAÑO PPTF Ø 1"	ML						
10.3.3		CAÑO PPTF Ø ¾"	ML						
10.3.4		CAÑO PPTF Ø ½"	ML						
10.3.5		LLAVE DE PASO Ø 1"	UD						
10.3.6		LLAVE DE PASO Ø ¾"	UD						
10.3.7		LLAVE DE PASO Ø ½"	UD						
10.4		ARTEFACTOS Y ACCESORIOS							
10.4.1		NÚCLEO SANITARIO NIVEL INICIAL - LOCAL 5							
10.4.1.1		INODOROS P/NIÑOS CON DEPÓSITOS A MOCHILA DE PORCELANA SANITARIA. COLOR BLANCO LÍNEA "ADRIÁTICA" DE "FERRUM" O SIMILAR SUPERIOR. INCLUYE ASIENTO	UD						
10.4.1.2		PORTAROLLO DE EMBUTIR	UD						
10.4.1.3		PERCHA	UD						
10.4.1.4		CANILLA PARA PARED CON PICO LEVANTADO TIPO TEMPORIZADAS 0362 LÍNEA "FV"	UD						
10.4.1.5		JABONERA CHICA 7,5X15	UD						
10.4.1.6		BATEA DE Aºº SEGÚN DETALLE	UD						
10.4.2	AULA NIVEL INICIAL - LOCAL 1								
10.4.2.1	BATEA DE Aºº SEGÚN DETALLE	UD							
10.4.2.2	CANILLA PARA PARED CON PICO LEVANTADO TIPO TEMPORIZADAS 0362 LÍNEA "FV"	UD							
10.4.2.3	JABONERA CHICA 7,5X15	UD							
11	INSTALACION DE SEGURIDAD								
	11.1	MATAFUEGOS							
	11.1.1	MATAFUEGO TIPO ABC	UD						
12	CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS								
	12.1	VIDRIOS LAMINADOS 3+3 TRANSPARENTE	M2						
13	PINTURAS								

MINISTERIO DE EDUCACION
PROVINCIA DE SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Avda. Arturo Illia N° 1153 - Santa Fe - C.P. 3000 - República Argentina

PLANILLA DE PRESUPUESTO

JARDIN DE INFANTES N° 310
LOCALIDAD: VILLA GOBERNADOR GALVEZ - ROSARIO - PROV. DE SANTA FE

FONDO ROTATORIO PROGRAMA 46 - FORTALECIMIENTO EDIFICIO DE JARDINES DE INFANTES.

Rubro	Item	Designación de las obras	COMPUTOS					Porcentaje de Incidencia
			Uni.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio de Rubro	
	13.1	LÁTEX ACRÍLICO PARA INTERIORES	M2					
	13.2	ESMALTE SINTÉTICO + ANTIOXIDO	M2					
	13.3	PROTECTOR TRANSPARENTE EN Hº VISTO	M2					
	13.4	PROTECCIÓN PARA LADRILLOS VISTOS	M2					
	13.5	PROTECTOR TRANSPARENTE EN CIELORRASOS DE Hº VISTO	M2					
	13.6	PROTECTOR TRANSPARENTE PARA ZOCALOS CEMENTO	M2					
14	SEÑALÉTICA							
	14.1	INDICADORES DE LOCALES	UD					
	14.2	CARTELES INDICATORIOS SALIDAS DE EMERGENCIA	UD					
15	LIMPIEZA DE OBRA							
	15.1	LIMPIEZA PERIÓDICA DE LA OBRA	GL					
	15.2	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	GL					
16	VARIOS							
	16.1	PLACA DE INAUGURACIÓN PROVINCIAL	UD					
	16.2	REPARACION DE PISO EXT. E INT. EXISTENTE	GL					
	16.3	CLARABOYAS	UD					

COSTO - COSTO SUBTOTAL AMPLIACION DEL EDIFICIO					
			G.GRALES (%) DE "A"		
			GANANCIAS (%) de "A"		
			SUBTOTAL "B"		
			I.V.A. (21%) DE "B"		
			TOTAL GENERAL		