




Dr. ARIEL LUIS DOTI  
DIRECTOR GRAL. DE DESPACHO  
M.O.P. y V.



Obra: **MUSEO DEL DEPORTE – ROSARIO**  
CIRCULAR ACLARATORIA 1 – con consulta

Se comunica a las empresas oferentes la prórroga de la licitación para el día **25 de agosto** de 2014 a las **9:00** horas en la Casa de Gobierno de la ciudad de Rosario.

Pregunta 1

NO se presupuestan los siguientes ítem?

- Escalera Mecánica
- Instalación Termomecánica
- Ascensor
- Piso de Hormigón llaneado

Respuesta

En la presente etapa no se ejecuta Escalera Mecánica, Instalación Termomecánica y Ascensor. Las losas de subsuelo y las de hormigón para Steel deck son llaneadas, en un todo de acuerdo a los planos.

Pregunta 2

De la Instalación eléctrica solo se presupuesta la puesta a tierra?

Respuesta

Se debe ejecutar todo lo requerido en los planos, pliego y presupuesto correspondiente a la puesta a tierra y Pararrayos de acuerdo al ítem 19 de la planilla de cotización.

Pregunta 3

No se encuentran en el pliego los planos con el dimensionamiento de las secciones de las estereoestructuras que soportan las losas de hormigón y la del nivel +39.00.

Consulta: se solicita su entrega.

Respuesta:

Se adjunta a la presente documentación aclaratoria al respecto.

Pregunta 4

Sistema Steel Deck: el calibre solicitado en pliego es Cal 18 que no se fabrica en Argentina y muy difícil su importación debido a los inconvenientes que se están generando con todos los artículos importados.

Consulta: es correcto utilizar steel deck calibre 22 que sí se tiene certeza de entrega en tiempo y forma?

Respuesta:

Si es correcto.

Pregunta 5

En los ítems 8.2 a 8.6 y 8.12 a 8.16 se indica barras de acero trefilado galvanizado. Entendemos que este material no debería ser galvanizado.

Consulta: Indicar si estas barras de acero deben ser galvanizadas o no.

Respuesta:

No, estas barras tienen similar tratamiento anticorrosivo que el especificado para tubos de acero exterior.

mapa@ santafe.gov.ar

Arq. M. JIMENA VICARIO  
DIRECTORA GENERAL  
UNIDAD EJECUTORA DE  
PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
M.O.P. y V.



Dr. ARIEL LUIS DOTTI  
DIRECTOR GRAL. DE DESPACHO  
M.O.P. Y V.

Pregunta 6

Estructura metálica de pasarela: El pliego solicita perfiles UPN200 para salvar una luz de 3,00m. Estos perfiles estarían muy sobredimensionados. De acuerdo a los cálculos entregados se infiere que se han tenido en cuenta perfiles de menor dimensión.

Consulta: Es posible cotizar la perfilera que se obtenga de los cálculos estructurales o si se deben cotizar estos perfiles UPN 200?

Respuesta:

A los efectos de la cotización se modifica el perfil UPN200 por perfil UPN140.

Pregunta 7

Rejillas de escalones y plataformas.

Consulta: Es correcto interpretar que estas rejillas y plataformas se deben cotizar galvanizadas en caliente sin pintura adicional?

Respuesta:

Si, es correcto.

Arch. M. IMENIA VILLARRO  
DIRECTORA GENERAL  
UNIDAD EJECUTIVA DE  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA  
M.O.P. Y V.

Ing. EUGENIA RALA  
Gerente Provincial de P.A.  
M.O.P. Y V.

SE. Omar Caputo  
Sub-Secretario de Infraestructura  
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda