

**OBRA: BACHEO EN RUTAS PROVINCIALES - ZONA SUR**

COMPUTOS METRICOS			
DESIGNACION DE LAS OBRAS		Un.	CANTIDAD
<b><u>ITEM N° 1</u></b>			
Movilización de obra	1,00	Gl	1,00
	<b><u>Total Item N° 1</u></b>	<b>Gl</b>	<b>1,00</b>
<b><u>ITEM N° 2</u></b>			
Saneamiento de la subrasante en 0,50m de espesor	95000 m2 x 0,5 m x 60%	m3	28.500,00
	<b><u>Total Item N° 2</u></b>	<b>m3</b>	<b>28.500,00</b>
<b><u>ITEM N° 3</u></b>			
Reciclado en 0,35m de profundidad con incorporación de agregado pétreo y cemento portland	95000 m2 x 0,35 m	m3	33.250,00
	<b><u>Total Item N° 3</u></b>	<b>m3</b>	<b>33.250,00</b>
(incluye materiales y transporte)			
<b><u>ITEM N° 4</u></b>			
Fresado	10000 m2	m2	10.000,00
	<b><u>Total Item N° 4</u></b>	<b>m2</b>	<b>10.000,00</b>
<b><u>ITEM N° 5</u></b>			
Sellado de fisuras	15000 ml	ml	15.000,00
(incluye materiales y transporte)	<b><u>Total Item N° 5</u></b>	<b>ml</b>	<b>15.000,00</b>

**OBRA: BACHEO EN RUTAS PROVINCIALES - ZONA SUR**

COMPUTOS METRICOS			
DESIGNACION DE LAS OBRAS		Un.	CANTIDAD
<b>ITEM N° 6</b>			
Bacheo con concreto asfáltico en caliente			
a) Para bacheo profundo	95000 m2	m2	95.000,00
b) Para bacheo superficial	7500 m2	m2	7.500,00
(incluye materiales y transporte)	<b>Total Item N° 6</b>	<b>m2</b>	<b>102.500,00</b>
<b>ITEM N° 7</b>			
Riego de imprimación reforzada c/CL-0 1,6 litros/m2	95000 m2	m2	95.000,00
y 6 litros de arena/m2	<b>Total Item N° 7</b>	<b>m2</b>	<b>95.000,00</b>
(incluye materiales y transporte)			
<b>ITEM N° 8</b>			
Riego de liga con CR-0 a razón de 0,6l/m2			
a) Para bacheo profundo	95000 m2	m2	95.000,00
b) Para bacheo superficial	7500 m2	m2	7.500,00
c) Para carpeta de concreto asfáltico en caliente	30000 m2	m2	30.000,00
d) Para arena asfalto	10000 m2	m2	10.000,00
(incluye materiales y transporte)	<b>Total Item N° 8</b>	<b>m2</b>	<b>142.500,00</b>

**OBRA: BACHEO EN RUTAS PROVINCIALES - ZONA SUR**

COMPUTOS METRICOS			
DESIGNACION DE LAS OBRAS		Un.	CANTIDAD
<b>ITEM N° 9</b>			
Carpeta de concreto asfáltico en caliente en 0,05m de esp.	30000 m2	m2	30.000,00
(incluye materiales y transporte)	<b>Total Item N° 9</b>	<b>m2</b>	<b>30.000,00</b>
<b>ITEM N° 10</b>			
Reconstrucción de banquetas	20000 m2	m2	20.000,00
(incluye provisión de suelo y su transporte)	<b>Total Item N° 10</b>	<b>m2</b>	<b>20.000,00</b>
<b>ITEM N° 11</b>			
Arena asfalto en 2cm de espesor	10000 m2	m2	10.000,00
(incluye materiales y transporte)	<b>Total Item N° 11</b>	<b>m2</b>	<b>10.000,00</b>