

MINISTERIO DE  
OBRAS PUBLICAS  
DIPAI

1. Miqueluz 180 - 2, 3 y 4º Piso -  
Puerto de Santa Fe - La Capital  
Mail: dipai-mop@santafe.gov.ar

Tel. (342) -  
4547990/92/94/95/96



**SANTAFE**

*[Handwritten signature]*  
DR. ARIEL LUIS DOTTI  
Intendente Gral. de Desacho  
M.C. - P.

Licitación Pública de la Obra:

**"ESPACIO CONMEMORATIVO Y MONUMENTO 100º ANIVERSARIO  
'GRITO DE ALCORTA' - ALCORTA - DPTO. CONSTITUCIÓN"**

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 (CON CONSULTA)**

Se comunica por este medio a los Señores Oferentes de la Licitación de referencia, que se han recibido una serie de consultas, cuyas preguntas y respuestas se detallan a continuación:

Consulta N° 1: Piso de adoquines de Hº intertrabados; definir el modelo y color del adoquín de hormigón intertrabado.

Respuesta.

1.- Los adoquines de hormigón a colocar serán tipo "PAVITEC Holanda 8/AH8", o de calidad superior. El color deberá ser Gris. La Contratista, con la debida antelación, presentará a la Inspección para su aprobación, muestras de los adoquines a colocar. No se colocarán en obra adoquines que no coincidan con las muestras aprobadas.

Consulta N° 2: Piso de durmientes y piso de Hº Intertrabados; en el pliego de especificaciones no está claro si los mismos se colocan sobre cama de arena que apoya sobre el suelo compactado o si además hay un contrapiso entre el suelo compactado y colchón de arena.

Respuesta.

2.- El pavimento de adoquines de hormigón y el piso de durmientes de Quebracho serán colocados mediante el mismo procedimiento. Teniendo en cuenta las posibles diferencias de espesor entre unos elementos y otros.

El solado se ejecutará iniciando por la compactación del terreno, o subrasante. Posteriormente se colocará una base de arena de unos 4cm (al compactarse bajará hasta 3cm). Hecho esto se ubicarán los elementos de confinamiento perimetral, que podrán ser elementos de hormigón premoldeado o de colado *in situ*.

MINISTERIO DE  
OBRAS PUBLICAS  
DIPAI

E. Migueuz 180 - 2, 3 y 4º Pto -  
Puerto de Santa Fe - La Capital  
Mail: [dipai-mop@santafe.gov.ar](mailto:dipai-mop@santafe.gov.ar)

Tel. (342) -  
4547990/92/94/95/96

DR. ARIEL LUIS DOTTI  
Director General de Despacho  
M.O.P.

  
**SANTAFE**



Se dispondrán los adoquines de hormigón siguiendo expresamente las especificaciones del fabricante y posteriormente se aplicará un primer vibrado. Al finalizar se llenarán las juntas con una mezcla de arena y cemento que actuará como sello de las mismas. Por último, se volverá a aplicar un vibrado para asegurar que la mezcla penetre completamente las juntas.

Santa Fe, 14 Octubre de 2016.



Ing. OMAR U. ROMERO  
a/c del Despacho de la  
Dirección General  
DIPAI - MOP



CPN LEONARDO E. TOFFOLINI  
Subsecretario Administrativo  
Ministerio de Obras Públicas  
Provincia de Santa Fe