

OBRA: SOBRETECHO TÉCNICO HOSPITAL SAN LORENZO

Ubicación: HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO. SAN LORENZO

número			DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	U	% incidencia
rubro	ITEM	subitem			RUBRO
1	TRABAJOS PRELIMINARES				3,28 %
	1.1		Casilla de obrador	m2	
	1.2		Replanteo	m2	
2	RETIROS Y DEMOLICIONES				26,89 %
	2.1		Retirar columna reticulada antena 24m aprox (8 tramos)	gl	
	2.2		Desmontar techo fibrocemento existente (incluye retiro de estructura de soporte, fijaciones, membranas, canaletas, etc)	m2	
	2.3		Relevar tendido de cables operativos y obsoletos	gl	
	2.4		Reubicar cajas servicios y cableados operativos.	gl	
	2.5		Retirar cableados obsoletos	gl	
	2.6		Retirar conducteria obsoleta de aire acondicionado central	gl	
	2.7		Agrandar vano para ingreso a entretecho	m2	
	2.8		Retiro de material residual	gl	
	2.9		Reubicar 2 unidades condensadoras equipos aire acondicionado en azotea	u	
3	IMPERMEABILIZACIONES				3,27 %
	3.1		Retirar membrana existente, hidrolavar y preparar superficie y aplicar membrana líquida	m2	
4	CUBIERTAS				57,82 %
	4.1		Diseño y cálculo estructura metálica	gl	
	4.2		Cubierta parabólica completa de chapa trapezoidal sobre estructura metálica (comprende provisión y colocación de todos los elementos componentes de la estructura y cubierta: vigas reticuladas, clavadores, canaletas, chapa sinusoidal)	m2	
5	DESAGÜES PLUVIALES				6,30 %
	5.1		Nuevo sistema de desagüe pluvial . conexión a cordón cuneta	ml	
6	ALBAÑILERÍA				0,00 %
	6.1		Zanjeo vereda	m3	
	6.2		Reparacion vereda	m2	
	6.3		Reparaciones generales	gl	
7	VARIOS				2,43 %
	7.1		Provisión y colocación de puerta de aluminio	u	
	7.2		Limpieza periódica y final de obra	m2	
TOTAL COSTO NETO				\$	100 %

Coefficiente de Resumen (CR)

PRECIO TOTAL 26.837.150,04

NOTA: 1 - TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RELEVADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

2 - TODOS LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN EVALUADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA, QUIEN DEFINIRÁ SU DESTINO FINAL