



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



EXPEDIENTE N° 16108-0001602-3

LICITACION PUBLICA N° 68/2016

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

OBRA: RP N° 4-S, tramo: San Eduardo - RN N° 8

TRAMO: San Eduardo – Ruta Nacional N° 8

Ante la consulta realizada por la Empresa CPC Ingeniería e Infraestructura la DPV emite la siguiente Circular Aclaratoria:

CONSULTA:

"1) en la Planilla Detalle de la Propuestas (fol 6 a 9) no figura el ítem 23, que según los cálculos métricos corresponde a los Badenes de HA, se debe agregar en la cotización?"

RESPUESTA DPV: Por error de impresión el folio 8 del Detalle de la Propuesta no figura el ítem N° 23, correspondiendo su cotización.

En consecuencia queda reemplazado el folio 8 "página 3 de 4" del Detalle de la Propuesta por la foja que se adjunta con la presente circular aclaratoria, en la que se incluye la cotización del ítem N° 23.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



CONSULTA:

"... 2) En la especificación técnica de Celdas de Precarga (fol219 a 222) se establece que se "medirá y pagará al precio unitario del subítem correspondiente", pero no hay subítem específico; se deben incluir dichas celdas? en qué subítem deben cotizarse? en qué diámetro (el bulbo es de 1,20m pero el fuste del pilote por donde debe bajar la celda es de 0,60m)?....."

RESPUESTA DPV: En el folio 222 el texto original:

*"...4.- **MEDICION Y FORMA DE PAGO** : Se medirá y pagará por Unidad al precio unitario cotizado para el sub-ítem correspondiente, siendo compensación total por la ejecución, materiales y transporte de las celdas de precarga, y toda operación necesaria para la correcta y completa ejecución de los trabajos de acuerdo a ésta especificación y conforme a planos de proyecto."*

Queda reemplazado por el texto siguiente:

4.- MEDICION Y FORMA DE PAGO : La ejecución, materiales y transporte de las celdas de precarga, y toda operación necesaria para la correcta y completa ejecución de los trabajos de acuerdo a ésta especificación y conforme a planos de proyecto no recibirá pago directo alguno.- Su costo estará incluido dentro del Subítem Pilotes excavados.

En el folio 218 el texto original:

"...El precio total del metro de pilote incluye todo tipo de operación, tanto ejecutiva como de controles así como todos los materiales, transporte, mano de obra, equipos e instalaciones que fueren menester y cualquiera otro tipo de implementación concurrente y/o necesaria para el logro de los trabajos a que se refiere el presente sub-ítem...."

Queda reemplazado por el texto siguiente:

El precio total del metro de pilote incluye la ejecución materiales y transporte de las celdas de precarga.- Incluye todo tipo de operación, tanto ejecutiva como de controles así como todos los materiales, transporte, mano de obra, equipos e instalaciones que fueren

Página 2 de 3

IMPRENTA OFICIAL - SANTA FE




DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



menester y cualquiera otro tipo de implementación concurrente y/o necesaria para el logro de los trabajos a que se refiere el presente sub-ítem....”

Con respecto al diámetro de la celda de precarga se establece que el diámetro de la misma es de 0.60 m, correspondiendo la adaptación de las dimensiones indicadas en el plano N° 8098-P incluido en el pliego de licitación.

Santa Fe 17 de Noviembre de 2016


ING. en REC. HIBRIDOS CARLOS A. CIAM
Director
Dirección de Estudios y Proyectos
D. P. V.




Ing. Civil OSVALDO A. CONTURSI
Director General
Dirección General de Proyectos
D. P. V.



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N° 4-s
TRAMO: Ruta Nacional N° 8 - San Eduardo

DETALLE DE LA PROPUESTA					
DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NÚMERO	LETRAS	
ÍTEM N° 16 Hormigón Tipo H-30. Para alcantarillas laterales, transversales y muros (Incluye material y transporte).	m ³	343.00			
ÍTEM N° 17 Hormigón Cantidad Cemento min: 180 Kg/m3 Excavación para obras de arte. (Incluye material y transporte).	m ³	6.00			
ÍTEM N° 18 Acero Tipo ADN 420. Para alcantarillas transversales y muros Para cabezales de alcantarillas de caño s/Plano Tipo N° 4140/bis. (Incluye material y transporte).	tn	18.00			
ÍTEM N° 19 Baranda metálica cincada de defensa. A ambos lados. Según Plano Tipo N°4463/1. (Incluye materiales y transporte)	m	13650.00			
ÍTEM N° 20 Señalización Vertical (Incluye material y transporte).	m ²	10.00			
ÍTEM N° 21 Señalización Horizontal En 1.5mm de esp.(Incluye material y transporte). En 3.0mm de esp.(Incluye material y transporte).	m ²	6950.00			
	m ²	22.00			
ÍTEM N° 22 Alcantarilla Progr.6+757 (L=5m) y 6+930 (10.00m)	Gl	1.00			
ÍTEM N° 23 Badenes de H° A°	m	68.00			



Página 3 de 4

IMPRESA OFICIAL - SANTA FE