

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2026

“CONSTRUCCIÓN DE OBRA PORTAL DE INGRESO, CERCO E ILUMINACIÓN PERIMETRAL EN EL CENTRO DE RESCATE, INVESTIGACIÓN E INTERPRETACIÓN DE FAUNA “LA ESMERALDA”, CIUDAD DE SANTA FE”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 – CON CONSULTA

La Unidad de Gestión (UG) creada por Decreto Provincial N° 0780/2024, en el marco de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2026 para la Contratación de la Obra: “Construcción de Obra Portal de Ingreso, Cerco e Iluminación Perimetral en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna “La Esmeralda”, Ciudad de Santa Fe”, realiza las siguientes aclaraciones a los Documentos de Licitación, las cuales pasan a formar parte del mismo.

CONSULTA N°1:

Se solicita se programe una visita al lugar de emplazamiento de la obra.

RESPUESTA N°1:

Documento de Licitación

Sección II - Datos de la Licitación - IAO 7.4

Se realizará una visita al lugar de las obras, previa a la presentación de las ofertas, el **día miércoles 16 de septiembre a las 10 h. 16 SEP 2026**

Lugar: Av. Aristóbulo del Valle 8700, Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.

La asistencia a la misma no es requisito para la presentación de una oferta.

CONSULTA N°2:

Se solicitan diagramas unifilares de tableros eléctricos de Baja Tensión (alumbrado, TS1, TS2, TS Bomba1, TS Bomba2) e indicar claramente desde dónde se alimenta cada uno.

RESPUESTA N°2:

Se detecta un error de versión del plano publicado IE01 - Instalación Eléctrica General.

Descargar el Plano correcto desde el siguiente enlace web:

<https://www.santafe.gob.ar/nube/index.php/s/95GjZAnt24N2a3W>

No se proveen esquemas unifilares. El anteproyecto especifica esquemas y términos de referencia para la elaboración del proyecto ejecutivo que deberá incluir el proyecto eléctrico completo aprobado por los organismos pertinentes. La alimentación de los tableros proviene de la subestación transformadora a nivel (SETN) según indica el plano IE01 - Instalación Eléctrica General.

CONSULTA N°3:

¿El presente llamado a licitación contempla la provisión y montaje de elementos activos del de CCTV? En caso de estar incluido favor indicar especificaciones técnicas y enviar documentación planimétrica al respecto.

RESPUESTA N°3:

No se incluyen en el presente llamado

CONSULTA N°4:

Confirmar el espesor de la "vereda de H°A° H21 llaneado" (ítem 2.1.c), ya que se detectan incongruencias entre pliego, planilla y planos.

RESPUESTA N°4:


El espesor de veredas de 12cm se utilizará en sendas y veredas peatonales en general, mientras que el espesor de 15cm corresponde a sectores reforzados para accesos vehiculares. Rigen las cantidades especificadas en Planilla de Cómputo y Presupuesto.

CONSULTA N°5:

Según la planimetría recibida, el emparrillado de vigas de madera laminada encolada forma un plano horizontal sobre el que se coloca una placa multilaminada de eucaliptus. Indicar con qué elemento estructural se le da la pendiente para clavar los clavadores de perfil tipo C de chapa, dado que en los planos estructurales no se evidencia ningún elemento que genere la pendiente a dos aguas y la diferencia de desnivel de 40 cm aproximados entre la cumbrera y los laterales de la cubierta.

RESPUESTA N°5:

La solución de cubierta no se trata de un formato a dos aguas sino de un abovedado que queda configurado por la altura variable de los clavadores de chapa galvanizada. La diferencia del lomo a los laterales se estima en 20cm. A fin de evitar solapamientos en pendiente mínima y garantizar la estanqueidad de la misma se considera fundamental que los paneles compuestos CHAPA-PIR-FOIL sean continuos en el ancho total de la cubierta



CONSULTA N°6:

Sobre el solado de mortero de cal hidráulica in situ (37. 3.7.a-c SOLADO CONTINUO DE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA):

a. Indicar si las fibras a agregar en la masa de hormigón de cal capa inferior y superior son fibras de polipropileno cortas o largas (macrofibras o microfibras)

b. Indicar la separación en cada sentido o cuantía a considerar del refuerzo de barras de fibra de vidrio Ø8 mm

RESPUESTA N°6:

De acuerdo con el ítem 3.7.a-c SOLADO CONTINUO DE MORTERO DE CAL HIDRÁULICA, para el refuerzo de retracción se utilizarán microfibras de polipropileno de longitud 12 a 19mm en proporción 600gr/m³ (para todo el volumen del solado), mientras que para el refuerzo estructural se utilizarán barras de polímero reforzado con fibra de vidrio (GFRP) de diámetro 8mm conformando una malla ortogonal cada 20cm, a media altura de la capa de base.

CIUDAD DE SANTA FE, jueves 10 de septiembre de 2026.


CPN NICOLAU Sergio Daniel
Director General
Dirección General de Inversión Pública
MINISTERIO DE ECONOMÍA