

Cómputo y Presupuesto

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud

23 de Abril de 2025

Item	Descripción	Un	Cant.	P.U.	Prec. Final	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Obrador, cartel de obra	m²	2,00			
1.2	Limpieza de obra periódica y final	m²	50,00			
2	MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA					
2.1	Retiro de placa interna de roca yeso, colocación de aislación de plomo esp. 2,0mm terminación placas de roca yeso antirradiación	m²	12,00			
2.3	Apertura de vano en tabique, Retiro de placa y colocación de aislación de plomo esp. 1,0mm colocación de placas antirradiación.	m²	12,00			
2.4	Ejecución de tabique simple con aislación de plomo esp. 2,0mm	m²	12,00			
2.5	Ejecución de tabique simple	m²	14,00			
2.6	Ejecución de Revestimiento sobre mampostería con placa antirradiación	m²	10,00			
3	CARPINTERÍAS					
3.1	Retiro de ventana en Hospital de Rafaela , Provisión de nuevo marco según detalle y recolocación sobre tabique incluye vidrio plomado	u	1,00			
3.2	Provisión y colocación carpintería marco de aluminio P02 - con emplom	u	2,00			
3.3	Aislar puerta doble existente con plomo esp 1,5mm, terminación idemexis gl incluye marco	gl	1,00			
3.4	Modificación de abertura corrediza existente	gl	1,00			
4	PINTURA					
4.1	Látex para muros interiores	m²	115,00			
4.2	Látex para cielorrasos	m²	32,00			
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
5.1	Proyecto y cálculo eléctrico	gl	1,00			
	Instalación eléctrica - Tomógrafo					
5.2	Perforación a napa de agua para puesta a tierra cable 25mm mm²-25mts	gl	1,00			
5.3	Tendido eléctrico hasta tablero seccional cable sintenax de 3x35mm +1x	ml	30,00			
5.4	Tablero seccional retiro en el hospital de Rafaela y reinstalación en nuevo	u	1,00			
	Instalación eléctrica - Sector Tomografía					
5.5	Boca - Iluminación/Tomacorriente	u	6,00			
5.6	Boca - Telefonía	u	2,00			
5.7	Boca - Informática	u	2,00			
5.8	Provisión e instalación - Artefactos de iluminación tipo A01	u	6,00			
5.9	Trabajos de terminaciones varios	gl	1,00			
	Instalación termomecánica - Sector Tomografía					
5.10	Provisión e instalación - Equipo de Aire Acondicionado 3000 frig.	u	1,00			
6	VARIOS					
6.1	Ejecución de canaleta según detalle	ml	4,60			
6.2	Tapas de acero inoxidable en canaletas de pisos	ml	4,60			
6.3	Guardacamillas	ml	23,00			
6.4	Cortina roller/ perfil de transición	gl	1,00			
6.5	Piso vinílico	m²	50,00			

Costo Neto

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)

Todos los materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.