

Obra: REFUNCIONALIZACIÓN DE LA PLANTA BAJA M.I.D.H.
AV. ALTE. BROWN N° 6998 - SANTA FE - DEPTO. LA CAPITAL

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - PLANILLA REFERENCIA

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	% INC.
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	Limpieza inicial de terreno. S/Planos y PETP	m2	20,00			
01.2	Obrador / oficina y servicios. S/Planos y PETP	m2	15,00			
01.3	Cartel de obra. S/Planos y PETP	m2	4,50			
01.4	Cerco de obra. S/Planos y PETP	m	48,00			
02	DEMOLICIONES Y RETIROS					
02.1	Demolición mampostería ladrillos comunes. S/Planos y PETP	m3	2,00			
02.2	Demolición de contrapiso y solados. S/Planos y PETP	m2	26,00			
02.3	Anulación instalación pluvial y retiro de cámaras de inspección. S/Planos y PETP	ml	25,00			
02.4	Anulación instalación eléctrica y retiro de artefactos. S/Planos y PETP	gl	1,00			
03	MOVIMIENTO DE SUELOS					
03.1	Terraplenamiento, rellenos y compactación con tierra de obra. S/Planos y PETP	m3	1,00			
04	ESTRUCTURA					
04.1	Viga de fundación de H°A°. S/Planos y PETP	m3	2,60			
04.2	Caño estructural. S/Planos y PETP	kg	470,00			
04.3	Desagües pluviales H°A° in situ. S/Planos y PETP	m3	1,20			
05	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES					
05.1	Ladrillos comunes en elevación. S/Planos y PETP	m3	3,50			
05.2	Ladrillos cerámicos huecos; e=12cm. S/Planos y PETP	m2	2,60			
05.3	Tabique de placa roca de yeso simple, e=7,5cm. S/Planos y PETP	m2	7,50			
06	CUBIERTAS					
06.1	Chapas H°G°N°25 sobre correas metálicas. S/Planos y PETP	m2	27,00			
06.2	Limatesa, limahoya, caballete cumbreira, cupertina, babeta, cenefa H°G°, etc.. S/Planos y PETP	m	19,25			
07	CONTRAPISOS Y CARPETAS					
07.1	H°A° e=12cm terminación a la llana. S/Planos y PETP	m2	87,00			
08	PISOS, SOLÍAS, UMBRALES Y ZÓCALOS					
08.1	Piso intertrabado H°Premoldeado. S/Planos y PETP	m2	8,00			
09	REVOQUES					
09.1	Premezclado grueso y fino interior (manual) Monocapa. S/Planos y PETP	m2	42,00			
09.2	Premezclado imp. grueso y fino exterior (manual) Monocapa. S/Planos y PETP	m2	62,50			
10	REVESTIMIENTOS					
10.1	Placa cementica e=6mm. S/Planos y PETP	m2	4,50			
10.2	Chapa microperforada. S/Planos y PETP	m2	12,50			
11	CIELORRASOS					
11.1	Placas Roca de Yeso armado c/estructura metálica. S/Planos y PETP	m2	273,00			
11.2	Placas Cementicias e=5mm c/estructura metálica. S/Planos y PETP	m2	25,90			
12	VARIOS					
12.1	Seguridad, limpieza periódica y final de obra. S/Planos y PETP	m2	190,00			

TOTAL PRESUPUESTO

Son Pesos
Los precios incluyen I.V.A.
Mantenimiento de oferta: 120 días.