

"Construcción del Sistema Reservorio – Estación de Bombeo 0, en el marco de la ejecución de las obras de Refuncionalización de las Estaciones de Bombeo de la Zona Oeste de la Ciudad de Santa Fe - Departamento La Capital - Provincia de Santa Fe".

PLANILLA DE LA OFERTA

Mes base:

Plazo Obra: 30 meses

	ITEM - DESCRIPCION	Un	Cantidad	Precio Unitario (\$/Un)	Precio Item (\$)	Precio Total Rubro(\$)	Incid. % s/O.total
P.1	Construcción del Reservorio						
	1 Excavación para construcción del reservorio	m³	54.069,00				
	2 Relleno para conformación de taludes	m³	1.257,00				
	3 Protección talud exterior	Gl.	1,00				
	4 Demolición de obras varias	m³	492,00				
P.2	Reacondicionamiento Canal Tacca y construcción alcantarillas N°1 y N°2						
	1 Excavación para reacondicionamiento del canal Tacca	m³	4.771,00				
	2 Relleno del canal Tacca frente a la EB0	m³	488,00				
	3 Demolición de calzadas para alcantarillas N°1 y N°2	m²	621,30				
	4 Excavaciones para alcantarillas N° 1 y N° 2	m³	3.479,50				
	5 Relleno para alcantarillas N°1 y N°2	m³	3.124,70				
	6 Hormigón H15 para alcantarillas N°1 y N°2	m³	19,97				
	7 Hormigón H25 para alcantarillas N°1 y N°2	m³	86,38				
	8 Armadura de acero colocada tipo ADN 420 para alcantarillas N°1 y N°2	Tn.	9,17				
	9 Reconstrucción de calzadas para alcantarillas N°1 y N°2	m²	621,30				
	10 Demolición de obras varias	m³	22,50				
P.3	Estación de Bombeo y Conducto de Descarga						
	1 Limpieza y escarificado para la EB y su conducto de descarga	ha	0,20				
	2 Excavación para la EB y su conducto de descarga	m³	12.010,46				
	3 Relleno en zona de EB	m³	5.186,73				
	4 Relleno en zona de conducto de descarga	m³	4.565,76				
	5 Construcción de pilotes						
	5 Hormigón H25 para Pilotes	m³	307,52				
	5 Armadura de acero colocada tipo ADN 420 para Pilotes	Tn.	37,38				
	6 Hormigón H25	m³	1.596,02				
	7 Hormigón H15	m³	160,99				
	8 Armadura de acero colocada tipo ADN 420	Tn.	132,95				
	9 Juntas de Estanqueidad	m	79,60				
	10 Tablestaca L = 12 m PU6	Tn.	38,85				
	11 Revestimiento Taludes	m²	2.358,00				
	12 Desvío provisorio y seguridad	Gl.	1,00				
	13 Cubierta del conducto de descarga con geotextil	m²	1.070,00				
	14 Demolición de la Av. Mar Argentino	m²	800,00				
	15 Reconstrucción de la Av. Mar Argentino	m²	800,00				
	16 Sala de operación, transformadores y arrancadores	Gl.	1,00				
	17 Playa de maniobras	m²	286,92				
	18 Acceso a la EBO	m²	298,60				
P.4	Equipamiento Electromecánico						
	1 Provisión e instalación de electrobombas sumergibles	Unid.	0,00				
	2 Provisión e instalación de electrobombas verticales	Unid.	0,00				
	3 Provisión e instalación de rejillas para vanos de electrobombas sumergibles	Unid.	4,00				
	4 Provisión e instalación de rejillas para vanos de electrobombas verticales	Unid.	2,00				
	5 Provisión e instalación de ataguías para vanos de electrobombas sumergibles	Unid.	1,00				
	6 Provisión e instalación de ataguías para vanos de electrobombas verticales	Unid.	1,00				
	7 Provisión e instalación de Puente Grúa	Unid.	1,00				
	8 Provisión e instalación de compuertas para vano de 2,1 x 1,8 m	Unid.	3,00				
	9 Provisión e instalación de ataguías para vano de 2,1 x 1,8 m	Unid.	3,00				
	10 Instalación de fuerza motriz y alumbrado	Gl.	1,00				
P.5	Obra de protección en la zona de descarga de la EB.						
	1 Limpieza y preparación de terreno	ha	0,03				
	2 Excavación y retiro del suelo	m³	160,00				
	3 Provisión y colocación de geotextil no tejido	m²	270,00				
	4 Provisión y colocación de protección flexible	m²	270,00				
	5 Viga de anclaje lateral	m	30,00				
	6 Planchuelas con anclaje fischer	ml	18,00				
P.6	Terraplén de cierre provisorio						
	1 Construcción de la base por refulado	m³	18.628,00				
	2 Construcción del cuerpo superior con material cohesivo	m³	14.240,00				
	3 Remoción parcial del terraplén						
	3.1 Excavación bajo agua	m³	4.132,15				
	3.2 Excavación en tierra	m³	4.022,25				
P.7	Movilización y Desmovilización de Obra						
	1 Movilización y desmovilización de obra	Gl.	1,00				

TOTAL (\$)

SON PESOS:

FIRMA Y SELLO EMPRESA OFERENTE:

LUGAR Y FECHA:

