M. I. y T.

Secretaría de Aguas y Saneamiento

Dirección General de Estudios y Proyectos de Saneamiento

LICITACION PÚBLICA

OBRA:

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – CIUDAD DE TOSTADO - DEPARTAMENTO 9 DE JULIO – PROVINCIA SANTA FE

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA
Obra "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE – CIUDAD DE TOSTADO - DEPARTAMENTO 9 DE JULIO – PROVINCIA SANTA FE"

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

La "***Dirección General de Estudios y Proyectos de Saneamiento"***, realiza las siguientes aclaraciones y/o modificaciones con consulta:

Consultas efectuadas (Correo electrónico)Fecha: 2017-07-20 18:11:

CONSULTA:

Consulta N° 1: *"Cuál es el diámetro del caudalímetro que hay que instalar? ya que en las Especificaciones Técnicas no lo menciona y en el plano de nudos AC5, EMPALME BAJADA TANQUE tampoco lo dice, sólo está el diámetro de la cañería de PEAD de 355 mm."*

RESPUESTA:
El caudalímetro a instalar será de diámetro 250 mm y deberán tenerse en cuenta 2 (dos) adaptadores de brida 355/250 mm y/o deberá verificar las condiciones técnicas para registrar los caudales de proyecto.