



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA: Ruta Provincial N°31S  
TRAMO: Paraje 4 Esquinas - Ruta Provincial N° 93  
y Acceso al Cementerio de Berabevú



COMPUTOS METRICOS

Designacion de las obras	N°	Dimensiones	U	Cantidades	
				Parcial	Total
ITEM N° 26 Señalización horizontal por pulverización(1.5mm). Incluye mat y transp. a)P/R.P.N° 31S b)P/Accesos a Berabevú y RPN°93 c)Acceso comunal a Hansen			Imprevisto 5%	m2 7.80	
			Total item 25	m2	165.00
				m2 3345.11	
				m2 864.50	
				m2 10.07	
				m2 4219.68	
			Imprevisto 5%	m2 211.32	
			Total item 26	m2	4431.00
				m 460.00	
			Total item 27	m	460.00
ITEM N° 28 Terraplenes. Incluye mat y transp. a) Desde Paraje 4 Esquinas a Prog.8+762(R.P.N°93) b) En Acceso a Berabevú		s/cálculo auxiliar s/cálculo auxiliar		m3 82360.03	
				m3 7986.00	
				m3 90346.03	
			Imprevisto 10%	m3 9053.07	
			Total item 28	m3	99400.00
				m3 300.00	
				m3 320.00	
				m3 6664.14	
				m3 390.00	
				m3 7674.14	
ITEM N° 29 Excavación de caja. Profundidad Promedio=20cm a)En enlace con acceso a Hancen b)En enlace con acceso a cementerio de Berabevú c) Desde Progr.6+053 hasta Progr.8+762 d)En Enlace c/R.P.N° 93		s/cálculo auxiliar s/cálculo auxiliar 2709.00 m x 8.20 m x 0.30 m s/cálculo auxiliar	Imprevisto 5%	m3 460.86	
			Total item 29	m3	8135.00
				m2 9600.00	
			Imprevisto 5%	m2 500.00	
			Total item 30	m2	10100.00
ITEM N° 30 Reciclado en frío in situ con incorporación de cemento (4%) y agregados pétreos en 20cm de espesor a) En Acceso a Berabevú (Incluye rama de enlace existente). Entre Prog.0+000 y Prog.1+500		1500.00 m x 6.40 m			



