



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



Dirección de Estudios y Proyectos

OBRA: Ruta Provincial N°39
TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

DESIGNACION DE OBRAS	U.	Totales	PRECIO UNITARIO		IMPORTE (\$)
			NUMERO	LETRAS	
<u>Item N° 11</u> Carpeta de concreto asfáltico en caliente de 0.06 m de espesor y 7.30 m de ancho s/P.E.T. Km 14+100 - Km 25+046,43	m ²	84670.00			
<u>Item N° 12</u> Constr. de alcantarilla de caño de H°A° incluye excavación, tomado de juntas. y todo tipo de obra para su correcta ejecución. Caño Ø 1.00m, con cabezales de H°A° s/plano tipo N°8508 y 4140/bis	m	28.00			
<u>Item N° 13</u> Alcantarilla existente a retirar y/o demoler Incluye el traslado donde indique la inspección de obra.-	N°	12.00			
<u>Item N° 14</u> Hormigón H30 para obras de arte s/CIRSOC 201/2005 Para cabezales de alcantarillas de caños Para alcantarillas Tipo "A1"	m ³	137.00			
<u>Item N° 15</u> Hormigón de Limpieza con contenido mínimo de cemento de 180kg/m ³ Para alcantarillas Tipo "A1"	m ³	8.00			
<u>Item N° 16</u> Hormigón H30 para obras de arte s/CIRSOC 201/2005 Para alcantarillas Tipo "A1"	m ³	39.00			
<u>Item N° 17</u> Acero para alcantarilla $\sigma_e=2400$ Kg/cm ² Para cabezales de alcantarillas de caños Para alcantarillas Tipo "A1"	Tn	10.00			
<u>Item N° 18</u> Excavación para construcción de alcantarillas.-					



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Dirección de Estudios y Proyectos



OBRA: Ruta Provincial N°39
TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

DESIGNACION DE OBRAS	U.	Totales	PRECIO UNITARIO		IMPORTE (\$)
			NUMERO	LETRAS	
Para cabezales de alcantarillas de caños Para alcantarillas Tipo "A1"	m ³	167.00			
<u>Item N° 19</u> Cordón protector de pavimento tipo "F" a construir según plano tipo N° 4176/3 Incluye material y transporte s/P.E.T.	m	430.00			
<u>Item N° 20</u> Baranda metalica cincada a colocar según plano tipo 4463/2, espesor 3,2 mm alas,terminales tipo 1, poste metalico pesa- do. Incluye material y transporte Entre Progresivas: Km 20+300 - Km 21+897,55 Km 21+913,50 - Km 22+427,50 Km 22+632,15 - Km 23+489,60 Km 23+522,25 - Km 24+160 Km 24+195,70 - Km 24+422,05 Km 24+512,10 - Km 25+013,84	m	9103.00			
<u>Item N° 21</u> Pretilas (postes de H°) a retirar y reubicar en progresivas que indique la inspeccion de obras Entre Progresivas: Km 14+100 - Km 17+000 Km 17+000 - Km 20+000 Km 17+000 - Km 23+000 Km 23+000 - Km 25+143,46	N°	3125.00			
<u>Item N° 22</u> Señalización horizontal por pulverizacion incluye material y transporte A) espesor 0.0015 m	m ²	4820.00			
<u>Item N° 23</u> Señalización horizontal por extrusión					