



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos



		Fecha:	mar-17	
OBRA:	Ruta Prov. N° 65	Plazo	4	Meses
TRAMO:	Monje - Las Rosas	Expte.N°	16108-0001570-3	
SECCION:	Alc. Transversal s/canal San Genaro y Acc. Prog. Km 35+382			

PRESUPUESTO OFICIAL DE REFERENCIA

ITEM	DESIGNACIÓN	U	COSTOS UNIT. (\$)
------	-------------	---	-------------------

I - EJECUCIÓN

1	Movilización de obras.	Gl.	\$ 185.478,27
2	Demolición y retiro de alcantarillas existentes	nº	\$ 343.971,66
3	Excavación común para alcantarillas	m3	\$ 172,40
4	Reciclado en frío c/cto y Pétreo. Esp. 30 cm	m2	\$ 365,77
5	Riego de imprimación con emulsión asfáltica Tipo CL-1	m2	\$ 19,69
6	Riego de liga con emulsión asfáltica Tipo CRR-1	m2	\$ 9,93
7	Carpeta de concreto asfáltico en caliente. Esp. 6cm	m2	\$ 282,23
8	Excavación para fundación de obra de arte	m3	\$ 286,17
9	Hormigón Tipo H-25 para obra de arte	m3	\$ 12.435,55
10	Acero en barra colocado para obra de arte	kg	\$ 40,29
11	Señalización vertical de alcantarillas transversales	nº	\$ 807,58
12	Reconstrucción de terraplenes y banquetas	Gl.	\$ 361.947,28
13	Hormigón de limpieza cant. de cto. mínimo 180 Kg/m3	m3	\$ 6.278,00