

Obra: "ESQUINA ENCENDIDA": Demolición y Reconstrucción de Tapial lindero con Espacio Recreativo y esparcimiento, ex vías férreas
Calle: Estanislao Zeballos Esquina Fdo. Zuviria – Santa fe Capital-

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - PLANILLA REFERENCIA

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS	U	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.1	Cartel de obra. S/Planos y PETP	m2	2,00		
01.2	Nivelación del terreno y replanteo de obra. S/Planos y PETP	m2	20,00		
01.3	Cerco de obra. S/Planos y PETP	gl	23,00		
02	DEMOLICIONES Y RETIROS				
02.1	Demolición estructura de H°A°. S/Planos y PETP	m3	0,40		
02.2	Demolición mampostería ladrillos comunes. S/Planos y PETP	m3	7,90		
03	MOVIMIENTO DE SUELOS				
03.1	Desmonte de terreno (a mano). S/Planos y PETP	m3	5,00		
03.2	Excavación zanjas para cimientos. S/Planos y PETP	m3	7,10		
03.3	Excavación para bases de columnas. S/Planos y PETP	m3	0,68		
03.4	Terraplenamiento, relleno y compactación con aporte de suelo seleccionado. S/Plano	m3	5,00		
04	ESTRUCTURA				
04.1	Zapata corrida p/muros de H° de Cascotes. S/Planos y PETP	m3	7,10		
04.2	Bases de H°A° p/columnas y tabiques. S/Planos y PETP	m3	0,68		
04.3	Columna de H°A°. S/Planos y PETP	m3	1,28		
05	 AISLACIONES				
05.1	Doble capa Horizontal en muros. S/Planos y PETP	m2	6,00		
06	MAMPOSTERÍA Y TABIQUES				
06.1	Ladrillos comunes en elevación. S/Planos y PETP	m3	28,50		

06.2	Dinteles / Refuerzos de mampostería armada. S/Planos y PETP	m	150,00		
07	CARPINTERÍA Y HERRERÍA				
07.1	Perfiles ángulo. S/Planos y PETP	kg	10,00		
08	PINTURAS				
08.1	Pintura sintetica 3 en 1. Convertidor de oxido, Atntioxido y terminacion. (2 manos)	m2	3,00		
09	VARIOS				
09.1	Seguridad, limpieza periódica y final de obra. S/Planos y PETP	gl	1,00		

TOTAL PRESUPUESTO

Son Pesos

