

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Objeto: Colocación de losetas en la terraza oeste del edificio del Air.

DESCRIPCIÓN de las TAREAS A REALIZAR

1) Trabajos previos:

Se realizarán los siguientes trabajos para asegurar la impermeabilización del techo, previos a la colocación de las losetas.

- Ejecutar una carpeta de 1m² aprox. para mejorar la pendiente de un sector (provisión de materiales por el adjudicatario)
- Reforzar todas las uniones entre membranas con manta elástica de 20cm de ancho y pintura (provisión de manta por el adjudicatario)
- Terminación con 2 manos de pintura impermeable en toda la superficie de la terraza, incluyendo mojinetes (320m² aprox.).

2) Colocación de Losetas (de 0.50x 0.50m – cantidad 1100)

- Replanteo de los discos de apoyos (posición y altura).
- Colocación de 1100 discos de apoyo, suplementando con mezcla donde se necesite para nivelarlos (provisión de cemento y arena por el adjudicatario). Tener en cuenta cómo subir la mezcla ya que se hará en P. baja.
- Colocación de losetas sobre los apoyos, una vez seca la mezcla.

Materiales y servicios a proveer por el Air:

- Pintura impermeable
- Discos de apoyo y losetas
- Una tijera, para subir apoyos y losetas a nivel de terraza.
- Se proveerá de un autoelevador para el acarreo de apoyos y losetas al pie de obra.