



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



OBRA: RUTA PROV. N° 39

Tramo: GOBERNADOR CRESPO - SAN CRISTOBAL

Sección: Paraje 4 Bocas (Km 14+100) - Rio Salado (Km 25+000)

Planilla de Cordon Tipo F protector de pavimento s/ plano tipo nº 4176/3

Progresiva	Tipo de acceso	Lado	Longitud
14+120,10	Propiedad	Derecho	30 m
14+237,60	Propiedad	Izquierdo	20 m
14+650,30	Propiedad	Derecho	20 m
15+663,40	Propiedad	Derecho	20 m
15+750,00	Propiedad	Izquierdo	20 m
16+127,60	Calle	Derecho	40 m
16+127,60	Calle	Izquierdo	40 m
17+011,60	Propiedad	Derecho	20 m
17+141,00	Propiedad	Derecho	20 m
17+144,20	Propiedad	Izquierdo	20 m
19+133,75	Propiedad	Derecho	20 m
19+191,80	Propiedad	Izquierdo	20 m
19+607,50	Propiedad	Izquierdo	20 m
20+071	Propiedad	Derecho	20 m
20+420	Propiedad	Derecho	20 m
21+484,50	Propiedad	Derecho	20 m
21+486	Propiedad	Izquierdo	20 m
23+742	Propiedad	Derecho	20 m
Total de metros			410



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 39
TRAMO: GOBERNADOR CRESPO – SAN CRISTOBAL
SECCION: LAS CUATRO BOCAS (Km 14+100) – RIO SALADO (Km 25+146,43)

PLANILLA ALCANTARILLAS A RETIRAR Y/O DEMOLER

Nº	PROGR.	UBICACION	DIAMETR O (m)	L (m)	H (m)	AC (m)	Observaciones
1	14+120,10	L.Derecha	0.80			7.30	s/cabezales
2	16+127,80	L.Derecha		2 x 1,60	2.00	10.20	Mamposteria y Losa
3	16+127,80	L.Izquierda		1.10	2.20	10.10	Mamposteria y Losa
4	17+141	L.Derecha		2 x 1,50	1.60	5.00	Mamposteria y Losa
5	17+141	L.Derecha		1.00	1.30	5.00	Mamposteria y Losa
6	17+144,20	L.Izquierda	1.00			5.00	c/cabezales
7	17+144,20	L.Izquierda		1.00	1.50	5.00	Mamposteria y Losa
8	17+144,20	L.Izquierda		1.60	2.00	5.00	Mamposteria y Losa
9	19+133,55	L.Derecha		1.00	1.50	5.00	cabezales destruidos
10	21+424,50	L.Derecha		2.00	1.80	5.00	Mamposteria y Losa
11	21+486,30	L.Izquierda		1.90	0.50	5.00	Mamposteria y Losa